

Verejný obstarávateľ: **Mesto Nové Mesto nad Váhom**

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA
na uskutočnenie stavebných prác

S Ú Ť A Ž N É P O D K L A D Y

Predmet obstarávania:

„Novostavba garáží v areáli bývalých vojenských kasární na Ulici Bzinská v Novom Meste nad Váhom“

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzuje:

V Novom Meste nad Váhom, dňa 1.6.2018

Ing. Miroslav Hikel
osoba odborne spôsobilá
na verejné obstarávanie
Registračné číslo: G0143-048-2001

V Novom Meste nad Váhom, dňa 1.6.2018

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

Nové Mesto nad Váhom, jún 2018

A/

KRYCÍ LIST PONUKY

Do krycieho listu nie je možné dopĺňať žiadne iné, než požadované údaje.

Názov stavby: „**Novostavba garáží v areáli bývalých vojenských kasární na Ulici Bzinská v Novom Meste nad Váhom**“

1. **Uchádzač:** názov:
adresa:
IČO :
štat. zástupca:
tel. / fax.:
E-mail:

2. **Komplexnosť dodávky:**

Uchádzač uvedie % podiel subdodávok : %
V prípade subdodávok vyplniť tabuľku. Každý subdodávateľ musí spĺňať všetky podmienky uvedené v súťažných podkladoch.

Potencionálni subdodávatelia	Časti subdodávky	%podiel

3. **Počet uskutočnených stavieb s celkovým nákladom nad 150 000 EUR (bez DPH), rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania**

.....
Uchádzač vyplní formuláre D, na každú uskutočnenú stavbu osobitne za roky 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017

4. **Termín ukončenia diela**(predpokladaný začiatok prác 1.8.2018):

Uchádzač v rámci svojej ponuky navrhuje termín

Ukončenia stavby do

Doba realizácie diela (od 1.8.2018) dní

5. **Cenová ponuka:**

EUR

Cena stavby bez DPH

Rezerva (10%)

Cena spolu (cena bez DPH + rezerva)

DPH z ceny spolu (20%)

Celková cena s DPH

6. **Súpis všetkých predložených dokladov**(originál alebo overená fotokópia):
- B/ Osobné postavenie podľa §114 zákona o verejnom obstarávaní
 - C/ ekonomické a finančné postavenie podľa §33, ods.(1) písm. a),ods.(2) a (3) zákona
 - C.1. vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti plniť finančné záväzky
 - D/ technická spôsobilosť podľa §34, ods.(1), písm. b),g), i),j),l) a ods.(3) (4) preukázaná:
 - D.1. údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, – **formuláre A**,
 - D.2. zoznamom stavebných prác uskutočnených v predchádzajúcich piatich rokoch(2013-2017), doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác – **formuláre B**,
Obstarávateľ požaduje uviesť v danom období zoznam minimálne troch stavieb s investičným nákladom minimálne 150 000EUR(bez DPH) za každú stavbu. Stavba musí byť rovnakého alebo podobného charakteru predmetu obstarávania- **formulár D**
 - D.3. údajmi o strojom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenia stavebných prác – **formuláre C**
 - D.4. údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky (2015-2017)
 - D.5. uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom , písomnou zmluvou uzavretej medzi uchádzačom a subdodávateľom, počas trvania zmluvy
 - E/ kalkulácia navrhovanej ceny po jednotlivých objektoch / **ocenový výkaz výmer v EUR** /
 - príloha č. 1 ku zmluve o dielo
 - F/ návrh zmluvy o dielo
 - H/ Vzor vyhlásenia
 - I/ záručná listina, v prípade ak uchádzač skladá zábezpeku formou poskytnutia bankovej záruky (originál)

Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní., v neskôr určenom čase a spôsobom.

Uchádzač môže nahradiť doklady B potvrdením úradu, ak je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, ktorý úrad vedie. (originál alebo overená fotokópia)

Všetky predložené doklady v zmysle výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu, musia byť podpísané konateľom resp. konateľmi a uchádzač ich označí podľa poradia od A po I.

Prosíme o predloženie ponuky v elektronickej forme na CD nosiči vo formáte PDF. Dôverné údaje, ktoré nie sú určené na zverejnenie prosíme vyznačiť.

V dňa

.....
pečiatka, podpis

Verejný obstarávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

A. Pokyny na vypracovanie ponuky

Časť I.

Všeobecné informácie

Časť II.

Dorozumievanie a vysvetľovanie

Časť III.

Príprava ponuky

Časť IV.

Predkladanie ponuky

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

Časť VI.

Prijatie zmluvy

B. Zábezpeka

C. Opis predmetu obstarávania

D. Spôsob určenia ceny

E. Obchodné podmienky

F. Podmienky účasti uchádzačov

G. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia

H. Vzor vyhlásenia

Verejný obstarávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

(práce)

S Ú Ť A Ž N É P O D K L A D Y

A. Pokyny na vypracovanie ponuky

V Novom Meste nad Váhom, jún 2018

Pokyny na vypracovanie ponuky

Časť I. Všeobecné informácie

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Tento dokument ustanovuje postup verejného obstarávania, ktoré použije Mesto Nové Mesto nad Váhom ako verejný obstarávateľ na uskutočnenie stavebných prác: „Novostavba garáží v areáli bývalých vojenských kasární na Ulici Bzinská v Novom Meste nad Váhom“

Verejný obstarávateľ sa pri ich vypracovaní riadil ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.1 Identifikácia verejného obstarávateľa:

Organizácia: Mesto Nové Mesto nad Váhom	Zodpovedná osoba: Ing. Jozef Trstenský, primátor Mesta
Adresa: Mestský úrad Československej armády 1	Poštové smerové číslo: 915 32
Mesto/obec: Nové Mesto nad Váhom	Krajina: Slovenská republika
Telefón: +421 904 682 385	Fax: +421 327402111
Elektronická pošta (email): hikel@nove-mesto.sk	Internetová adresa (URL): www.nove-mesto.sk
IČO: 00311863	DIČ: 2021079841
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Mesto Nové Mesto nad Váhom	Číslo účtu: 5801265001/5600 IBAN: SK12 5600 0000 0058 0126 5001

1.2 Typ verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.3 Právna forma : Samospráva

2. PREDMET OBSTARÁVANIA

„Novostavba garáží v areáli bývalých vojenských kasární na Ulici Bzinská v Novom Meste nad Váhom“

2.1. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45000000-7

2.2. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí samostatnú časť C. Opis predmetu obstarávania

3. KOMPLEXNOSŤ POŽADOVANÝCH PRÁC

Uchádzač uvedie označenie podielu zmluvy, ktorý bude zabezpečovať v subdodávke; podiel subdodávok vyjadrí uchádzač percentuálnym podielom; uvedie, ktoré časti z predmetu obstarávania bude zabezpečovať v subdodávke a uvedie potencionálnych subdodávateľov.

4. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu mesta..

5. TYP ZMLUVY

5.1. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o dielo (ďalej len Zmluva) medzi verejným obstarávateľom ako objednávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom ako dodávateľom na druhej strane, podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 269 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Verejný obstarávateľ informuje, že v súlade so Zákonom 315/2016 Z.z. nesmie uzatvoriť Zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v registri partnerov verejného sektoru zapísaných partnerov verejného sektoru, alebo ktorých subdodávateľia, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase uzatvorenia Zmluvy, nemajú v registri partnerov verejného sektoru zapísaných partnerov verejného sektoru; verejný obstarávateľ nesmie zároveň uzavrieť Zmluvu s uchádzačom alebo s uchádzačmi, pokiaľ osoby podľa § 33 ods. 2 Zákona, ktorých finančné zdroje uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie finančného a ekonomického postavenia alebo osoby podľa § 34 ods. 3 Zákona, ktorých technické a odborné kapacity uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti nemajú v registri partnerov verejného sektoru zapísaných partnerov verejného sektoru .

5.2 Právna forma vyžadovaná od skupiny dodávateľov:

Záujemcom/uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, v zmysle § 37 Zákona, vytvorenie právnej formy do predloženia ponuky. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby členovia skupiny dodávateľov splnomocnili, na základe písomne udelenej plnej moci s podpisom osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov, jedného člena skupiny na doručovanie písomností a kontakt s verejným obstarávateľom za všetkých členov skupiny dodávateľov. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ vyžaduje, z dôvodu riadneho plnenia Zmluvy, vytvorenie právnej formy, v súlade s § 37 ods. 2 Zákona, pred uzatvorením Zmluvy, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.3 Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie Zmluvy (§ 42 ods. 12 ZVO):

5.3.1. Zmluva bude podpísaná s úspešným uchádzačom len za predpokladu, že úspešný uchádzač má v registri partnerov verejného sektoru zapísaných partnerov verejného sektoru, že v súlade so Zákonom majú v registri partnerov verejného sektoru zapísaných partnerov verejného sektoru jeho subdodávateľia a v registri partnerov verejného sektoru majú partnerov verejného sektoru zapísané aj osoby podľa § 33 ods. 2 Zákona ktorých finančné zdroje úspešný uchádzač využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia alebo osoby podľa § 34 ods. 3 Zákona, ktorých technické a odborné kapacity úspešný uchádzač využil na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.

5.3.2. Prípadné zadanie podielu zákazky tretím osobám – subdodávateľom (podľa návrhu uchádzača v ponuke) bude upravené v Zmluve aj zoznam subdodávateľov v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, predmet a rozsah ich subdodávok, bude prílohou k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb. Zmena subdodávateľa, resp. zadanie podielu plnenia predmetu Zmluvy ďalšej tretej osobe (subdodávateľovi) počas plnenia predmetu Zmluvy bude upravené dodatkom k Zmluve (viď časť „E“ – Obchodné podmienky súťažných podkladov.)

5.4 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok tvorí samostatnú časť „D. Spôsob určenia ceny“ a časť „E. - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“.

6. Miesto A TERMÍN USKUTOČNENIA PRÁC

6.1. Miesto

Ulica Bzinská v Novom Meste nad Váhom

6.2. Predpokladaný termín ukončenia

31.10.2018

7. OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ

7.1 Záujemca na účely verejného obstarávania je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.

7.2 Uchádzač na účely verejného obstarávania je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a predložila ponuku.

7.3 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, táto podmienka platí pre každého jej člena. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

7.4 Nepripustnosť súbehu uchádzača, „inej osoby“, subdodávateľa

7.4.1. V rámci ochrany čestnej hospodárskej súťaže je nepripustný súbeh inej osoby („iná osoba“ v kontexte definície podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zákona a uchádzačov v jednom procese verejného obstarávania, to zn., že nie je možné, aby jedna osoba bola zároveň uchádzačom a zároveň v tom istom procese verejného obstarávania aj osobou, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia (§ 33 ods. 2 Zákona), alebo ktorej kapacity majú byť

použité na preukázanie odbornej alebo technickej spôsobilosti (§ 34 ods. 3 Zákona), (ďalej aj „iná osoba“). V prípade využitia zdrojov alebo kapacít inej osoby je uchádzač, oprávnený plnenie, ktorého sa poskytnutie zdrojov alebo kapacít inou osobou týka, poskytnúť len sám alebo prostredníctvom inej osoby; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. Od inej osoby sa vyžaduje, aby preukázala, že spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje alebo kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

7.4.2. V prípade preukazovania splnenia podmienok účasti záujemcom/uchádzačom podľa § 33 alebo § 34 Zákona fyzickými osobami/nepodnikateľmi, prostredníctvom pracovných zmlúv alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ide o preukazovanie splnenia podmienok účasti priamo uchádzačom, nejde o preukazovanie splnenia podmienok účasti inými osobami; v takomto prípade musí mať uchádzač oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu aj na tú časť zákazky, na ktorú preukazuje zdroje alebo kapacity prostredníctvom pracovných zmlúv, resp. dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Na využitie subdodávateľov sa vzťahuje § 41 ods. 1 písm. a) a b) Zákona.

7.4.3. V prípade využitia subdodávateľských vzťahov je možné, aby určitú časť zákazky realizoval v skutočnosti aj iný subdodávateľ. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov sú súčasťou návrhu Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb (súťažné podklady, Časť „E“ – Obchodné podmienky)

V prípade subdodávateľa verejný obstarávateľ vyžaduje, aby podmienky splnenia uvedené v § 32 ods. 1 preukázal podľa § 39 (Jednotným európskym dokumentom). Subdodávateľ je povinný preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona, pričom nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona. V prípade, ak subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa predchádzajúcej vety, verejný obstarávateľ písomne požiada o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie uchádzačovi.

8. Variantné riešenie

8.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

8.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.

9. Platnosť ponuky

9.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, t. j. do **31.8.2018**.

9.2 Ponuky doručené na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa počas lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú; zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.

9.3 V prípade uplatnenia revízných postupov alebo v prípade kontroly postupu zadávania zákazky pred podpisom zmluvy verejný obstarávateľ písomne upovedomí uchádzačov o predpokladanom predĺžení lehoty viazanosti ponúk. Počas lehoty viazanosti ponúk je uchádzač viazaný svojou ponukou.

9.4 V prípade doručenia námietky verejný obstarávateľ (kontrolovaný) upovedomí o tejto skutočnosti všetkých známych záujemcov/uchádzačov. V takomto prípade verejný obstarávateľ lehotu viazanosti ponúk primerane predĺži a o predĺžení upovedomí záujemcov/uchádzačov. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia takto oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

10. Náklady na ponuku

10.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.

11. Podmienky súťaže

11.1 V prípade, že do predmetného verejného obstarávania nebude v zmysle § 57 Zákona predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám uvedeným verejným obstarávateľom podľa § 42 Zákona na predmet zákazky, verejný obstarávateľ predmetné verejné obstarávanie zruší.

11.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásené verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku v prípade ak bola splnená jedna z požiadaviek uvedená podľa § 57 ZVO.

Časť II. Dorozumievanie a vysvetľovanie

12. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi

12.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku, v písomnej aj elektronickej forme.

12.2 Komunikácia, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať v súlade s § 20 Zákona.

12.3 Verejný obstarávateľ využíva možnosť podľa § 187 ods. 8 Zákona vo veci komunikácie a výmeny informácií, že verejné obstarávanie vyhlásené do 18.10.2018 sa môže uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom, elektronicky podľa § 20 ods. 1 alebo ich kombináciou okrem § 15 ods. 6, § 50, § 54 a § 58, posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu a úradu a uverejňovania informácií a dokumentov v profile.

12.4 Telefonická komunikácia sa bude uskutočňovať iba v prípade overenia doručenia písomnosti a v prípade dohodnutia osobného doručenia písomnosti s kontaktnou osobou.

12.5 Za moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých zákon o verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).

13. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

13.1 V prípade potreby objasniť súťažné podklady, alebo Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese: : Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, ul.

Čsl. Armády, Ing. Miroslav Hikel, oddelenie výstavby, č.t. 032/7402305, fax. 032/7402111, e-mail: hikel@nove-mesto.sk

13.2 Za včas doručení žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje žiadosť doručená v písomnej, alebo faxovej forme do 21.6.2018 do 12,00 hod.

Súčasne je možné poslať žiadosť záujemcu o vysvetlenie SP aj elektronicky.

13.3 Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie v zmysle § 48 Zákona zo strany ktoréhokoľvek záujemcu verejný obstarávateľ oznámi všetkým záujemcom, ktorí sú im známy preukázateľne a bezodkladne, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. Verejný obstarávateľ určil lehotu do ktorej môže uchádzač zaslať žiadosť o vysvetlenie a to z toho dôvodu, aby došlo k splneniu lehôt vyplývajúcich pre verejného obstarávateľa podľa § 48 Zákona. Lehota je určená v bode 13.2 týchto súťažných podkladov.

14. Obhliadka miesta dodania zákazky:

14.1. Uchádzačom sa odporúča vykonať prehliadku miesta uskutočnenia prác, aby si overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a na spracovanie ponuky. Výdavky spojené s prehliadkou idú na ťarchu uchádzača.

14.2. Uchádzači, ktorí prejavia záujem o vykonanie prehliadky, dostanú informácie u zodpovednej osoby na adrese: Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. Armády, č.1, p. Miroslava Stančíková, oddelenie výstavby, č.t. 032/ 7402307, fax. 032/7402111, e-mail: stancikova@nove-mesto.sk

Časť III. Príprava ponuky

15. Jazyk ponuky

15.1 Celá ponuka, tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

15.2 Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

16. Predloženie ponuky

16.1 Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme osobne, poštou alebo iným doručovateľom na adresu uvedenú v bode 23.1 v lehote podľa bodu 23.2.

16.2 V prípade, že uchádzač predloží ponuku podľa § 49 Zákona prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, pre dodržanie lehoty na predkladanie ponúk je rozhodujúci termín doručenia verejnému obstarávateľovi. Ponuka musí byť doručená v uzavretom obale s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača s označením „súťaž“ a heslom súťaže.

16.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponúk podľa § 49 ods. 3 písm. b) sa uchádzačovi vráti neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe.

17. Obsah ponuky

17.1 Uchádzač berie na vedomie, že kópia jednotlivých častí ponúk predložená v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči bude verejným obstarávateľom odoslaná na Úrad pre verejné obstarávanie.

V prípade, ak kópia ponuky v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči bude obsahovať informácie podľa § 22 ZVO, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s právnymi predpismi. V prípade, že kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predložiť súhlas dotknutých osôb, anonymizovať osobné údaje ...atď.). Uchádzač je plne zodpovedný za označenie a zabezpečenie súborov uvedených na CD/DVD v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, aby mohli byť verejným obstarávateľom priamo použité na ich zverejnenie v profile verejného obstarávateľa.

17.2 Podľa § 22 ZVO verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ sú povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.

Ponuka musí obsahovať:

17.3 Obsah ponuky s uvedením zoznamu predložených dokladov a dokumentov, s uvedením náležitostí podľa bodu 17.2.

17.4 Vyhlásenie uchádzača s uvedením náležitostí podľa bodu 17.2

- a) o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke,
- b) že uchádzač súhlasí so všetkými podmienkami určenými verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch a v plnom rozsahu akceptuje minimálne obchodné a zmluvné podmienky uvedené v súťažných podkladoch v časti „E. Obchodné podmienky“.
- c) že je schopný uskutočniť dodanie predmetu zákazky v súlade s návrhom Zmluvy
- d) záručnú listinu, v prípade ak uchádzač skladá zábezpeku formou poskytnutia bankovej záruky (originál)

17.5 Doklady a dokumenty podľa časti „F. Podmienky účasti uchádzačov“. Uchádzač môže všetky doklady uvedené v súťažných podkladoch v časti „F - Podmienky účasti uchádzačov“ nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED-om) podľa § 39 ZVO. JED tvorí prílohu č. 2 k týmto súťažným podkladom. Uchádzač má možnosť si tento dokument stiahnuť na adrese www.uvo.gov.sk,

17.6 Identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho/štatutárnych zástupcu/zástupcov uchádzača, IČO, DIČ, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová adresa, s uvedením náležitostí podľa bodu 17.2

17.7. Všetky dokumenty uvedené v ponuke uchádzača musia byť predložené s aktuálnym dátumom predloženia ponuky, s uvedením mena štatutárneho zástupcu uchádzača/ štatutárnych zástupcov uchádzača, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača/ štatutárnymi zástupcami uchádzača a pečiatkou spoločnosti uchádzača, pokiaľ nie je uvedené inak.

17.8 Vyhlásenie uchádzača o údajoch, ktoré sú spravidla zverejnené na otváraní obálok s ponukami v súlade s § 52 ods. 3 Zákona v jednom origináli s uvedením náležitostí podľa bodu 17.2 - uchádzač vyhlásenie spracuje podľa vzorovej prílohy, ktorá je uvedená v časti „H“ – týchto súťažných podkladov.

V prípade skupiny dodávateľov „Vyhlásenie uchádzača o údajoch“ bude obsahovať obchodné mená všetkých členov skupiny tak, aby ich bolo možné na otváraní ponúk zverejniť.

Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, je takýto uchádzač povinný predložiť splnomocnenie všetkých členov skupiny na jedného oprávneného zástupcu skupiny, ktorý bude oprávnený konať v mene ostatných členov skupiny v tejto súťaži na zadanie zákazky, ktorá je jej predmetom. Podpisy členov na splnomocnení musia byť úradne overené.

17.9 Kalkuláciu ponukovej ceny spracovanú podľa časti „D. Spôsob určenia ceny“ v jednom origináli, s uvedením náležitostí podľa bodu 17.2.

17.10 Uchádzač predkladá aj kompletný návrh Zmluvy podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj – Kalkulácia ponukovej ceny.

17.11 Ponuka musí byť **pevne zviazaná** tak, aby nebola rozoberateľná, aby nedošlo k neoprávnenej manipulácii s jednotlivými listami ponuky.

17.12 Uchádzač predloží jeden rovnopis svojej ponuky v slovenskom jazyku, ktorý bude mať platnosť originálu a 1x celú ponuku na CD/DVD nosiči naskenovanú **vo formáte pdf**, s ošetrením osobných údajov, ktoré podliehajú zákonu č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (v takej podobe bude ponuka zverejnená v centrálnom registri dokumentov verejného obstarávania CRDVO).

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), z dôvodu predkladania dokumentácie z verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie.

18. Vyhotovenie ponuky

18.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača. Všetky strany ponuky uchádzač očísľuje. Akékoľvek vsuvky medzi riadky, vymazania alebo prepísania budú parafované štatutárnym zástupcom uchádzača.

18.2 Doklady a dokumenty tvoriace náležitosti ponuky požadované v týchto súťažných podkladoch musia byť v ponuke predložené ako originály, alebo úradne osvedčené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.

18.3 Ponuka musí byť zviazaná a všetky popísané strany očíslované v zostupnom poradí.

18.4 Požadované doklady, dokumenty a iné písomnosti alebo informácie musia byť uvedené v obsahu ponuky.

19. Zábezpeka

Zábezpeka ponúk sa vyžaduje.

19.1.1. Zábezpeka je stanovená vo výške 8 000,- €

19.1.2. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v časti B. Zábezpeka

19.1.3. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač pri splnení podmienok uvedených v bodoch 19.1.1 a 19.1.2 a v časti B. Zábezpeka.

- 19.1.4.** Doklady o preukázateľnom zložení zábezpeky ponúk podľa bodu 19.1.3 musia byť súčasťou ponuky v časti Ostatné.
- 19.1.5.** V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky, až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk.
- 19.1.6.** Zábezpeka prepadne v prospech obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 .

20. Cena ponuky

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

20.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená **v EUR.**

20.1.1. navrhovaná zmluvná cena stavby bez DPH,

20.1.2. rezerva 10% (z ceny bez DPH),

20.1.3. cena spolu (cena bez DPH + rezerva),

20.1.4. výška DPH z ceny spolu (20%),

20.1.5. navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.

20.2. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom, ktorej súčasťou je aj DPH. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

20.3. Cena uvedená v návrhu zmluvy predloženého uchádzačom, musí obsahovať cenu za všetky požadované práce.

20.4. Uchádzač musí v cene prác uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu. Celková cena položky je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou časti D. Spôsob určenia ceny. Práca aj dodávka uvedená vo výkaze výmer, pre ktorú uchádzač neuvedie celkovú cenu položky, bude považovaná za už zahrnutú v iných cenách.

21. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

21.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty podľa bodu 23.2.

21.2 Doplnenie a zmenu ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača zaslanej alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adrese uvedenej v bode 23.1 a doručením novej ponuky v lehote podľa bodu 23.2.

Časť IV. Predkladanie ponuky

22. Označenie ponuky

22.1 Vonkajší obal musí obsahovať nasledovné údaje:

22.1.1 obchodné meno a adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 23.1

22.1.2 obchodné meno a adresu uchádzača

22.1.3 označenie „**Súťaž - neotvárať**“

22.1.4 označenie heslom súťaže: „**Garáže**“.

23. Miesto a termín predkladania ponúk

23.1. Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

Mestský úrad, ul. Čsl. Armády č. 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom, v prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku na horeuvedenej adrese, na 1.poschodie č. dv. 243 a to v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 15.00 hod.

23.2 Lehota na predkladanie ponúk: **do 28.6.2018 do 10,00 hod.,**

Ponuka predložená po uplynutí lehoty uvedenej v bode 23.2 bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk

24. Otváranie ponúk

24.1 Otváranie ponúk je **verejné** a uskutoční sa dňa: **28.6.2018 o 13.30 hod.** na adrese:

Mesto Nové Mesto nad Váhom, Mestský úrad, Československej armády 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zasadacia miestnosť č.320 na 2. poschodí, v zmysle § 52 ZVO

24.1 Otváranie ponúk vykoná verejný obstarávateľ tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a každú ponuku verejný obstarávateľ označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky „Kritériá“ verejný obstarávateľ vykoná všetky úkony podľa § 52 ods. 1 Zákona, spočívajúce vo vyhodnotení týchto častí ponúk, požadovaných dokumentov v zmysle bodu 17 týchto súťažných podkladov a Zákona.

Komisia zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.

Na otváraní obálok sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač /fyzická osoba/, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača /právnická osoba/ sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti, poverený zástupca uchádzača preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie.

25. Dôvernosť procesu verejného obstarávania

25.1 Informácie týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk a odporúčaní do prijatia zmluvy sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby nesmú zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám v súlade s § 22 Zákona.

25.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú v žiadnom prípade zverejnené okrem tých, ktoré sa obvykle zverejňujú podľa § 52 ods. 3 a podľa § 10 ods.1 Zákona.

26. Splnenie podmienok účasti uchádzačov

26.1 Pri otváraní ponúk podľa § 40 Zákona komisia na vyhodnocovanie ponúk posudzuje splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, pričom postupuje v súlade s § 52 ods.1 ZVO, bez účasti uchádzačov.

Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na splnení podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk zverejneného na stránke Úradu pre verejné obstarávanie vo vestníku 109/2018 pod číslom 07786 -WYP dňa 4.6. 2018 a v časti „F“ týchto súťažných podkladov.

26.2 Všetky doklady požadované s bodom 26.1 musia byť súčasťou ponuky.

26.3 Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov vyžadovaných v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v časti „F“ týchto súťažných podkladov bude zo súťaže vylúčený.

26.4 Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov, podmienky účasti podľa § 32 ods. 1) písm. f) Zákona musí splniť každý člen skupiny samostatne a podmienky podľa §§33-34 musí skupina splniť spoločne spôsobom uvedeným v § 37 ods. 3 Zákona.

27. Preskúmanie ponúk

27.1. Komisia na vyhodnocovanie ponúk pristúpi k vyhodnoteniu ponúk, preskúma či všetky ponuky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

27.1.1 obsahuje všetky náležitosti určené v bode 17 súťažných podkladov,

27.1.2 zodpovedá pokynom a požiadavkám uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch.

27.2 Skutočne zodpovedajúcou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými dokumentami. Ponuky, ktoré nebudú spĺňať tieto požiadavky, budú zo súťaže vylúčené.

27.3 Každý uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

28. Vysvetľovanie ponúk

28.1 Komisia môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk v zmysle § 53 ods. 1 pri vyhodnocovaní ponúk, a v prípade vyhodnotenia splnenia podmienok účasti aj v zmysle § 40 ods. 4 Zákona môže verejný obstarávateľ žiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

29. Mena

29.1 Ceny uvedené v ponukách uchádzačov budú uvedené v eurách.

30. Kritériá na hodnotenie ponúk

30.1 Kritériom na hodnotenie ponúk je cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH.

31. Vyhodnotenie ponúk

31.1 Komisia zaradí do vyhodnocovania ponúk v zmysle § 53 Zákona iba ponuky tých uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti v zmysle § 40 Zákona a ich ponuky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.

31.2 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené z verejného obstarávania, budú komisiou vyhodnotené podľa kritérií v súlade s § 53 Zákona určených vo Výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch.

31.3 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu.

32.PRAVIDLÁ UPLATNENIA KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK

32.1 Komisia na vyhodnotenie ponúk hodnotí ponuky podľa bodu 31. pričom kritériá výberu najvhodnejšej ponuky sú uvedené v časti G. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.

32.2 Každý člen komisie vyhodnocuje ponuky samostatne s tým, že dodrží pravidlá určené v bode 31.1.

32.3 Výsledné hodnoty vyhodnotenia každej ponuky od jednotlivých členov komisie sa spočítajú a zostaví sa poradie úspešnosti ponúk oboch častí.

32.4 Víťazom zákazky každej časti sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia od všetkých členov komisie dosiahne najlepšiu hodnotu podľa spôsobu uplatnenia kritéria uvedeného v časti G. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.

Časť VI. Uzavretie zmluvy

33. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

33.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude doručená Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 Zákona.

33.2 Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuku verejný obstarávateľ prijíma. Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. V tomto oznámení verejný obstarávateľ uvedie dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.

34. Uzavretie zmluvy

34.1 Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu v súlade s § 56 Zákona v lehote viazanosti ponúk alebo v prípade uplatnenia revízných postupov v predpokladanej predĺženej lehote viazanosti ponúk. Uzavretá Zmluva nesmie byť v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. **Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v registri partnerov verejného sektoru zapísaných partnerov verejného sektoru alebo ktorých subdodávateľa podľa Zákona, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase uzavretia Zmluvy, nemajú v registri partnerov verejného sektoru zapísaných partnerov verejného sektoru.** Verejný obstarávateľ zároveň nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, alebo uchádzačmi, pokiaľ osoby podľa § 33 ods. 2, ktorých finančné zdroje uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, alebo osoby podľa § 34 ods. 3, ktorých technické a odborné kapacity uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, **nemajú v registri partnerov verejného sektoru zapísaných partnerov verejného sektoru.**

34.2 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť Zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šesťnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 Zákona, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 Zákona alebo ak neboli podané námietky podľa § 170 Zákona.

34.3 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa ustanovení odsekov 2 až 7 § 56 Zákona, ak boli na jej uzatvorenie písomne vyzvaní. Úspešný uchádzač alebo uchádzači, ich subdodávatelia podľa § 56 ods. 16 Zákona a ich osoby podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, mať v registri partnerov verejného sektoru zapísaných partnerov verejného sektoru. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť Zmluvu, alebo nie sú splnené povinnosti podľa prvej vety alebo podľa druhej vety, verejný obstarávateľ môže uzavrieť Zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť Zmluvu, neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzavreté do 30 dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní alebo ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí, ich subdodávatelia podľa § 56 ods. 16 Zákona a ich osoby podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 nesplnia povinnosť podľa druhej vety, verejný obstarávateľ môže uzavrieť Zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, ich subdodávatelia podľa § 56 ods. 16 Zákona a ich osoby podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3, sú povinní splniť povinnosť podľa druhej vety a poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 30 dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

34.4 Povinnosť mať zapísaných partnerov verejného sektoru v registri partnerov verejného sektoru sa vzťahuje na subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača, (§ 56 ods. 16 Zákona). Povinnosť podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania Zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania (§ 56 ods. 17 Zákona).

34.5 Povinnosť mať zapísaných partnerov verejného sektoru v registri partnerov verejného sektoru sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.

34.6 Návrh Zmluvy musí zohľadniť všetky obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom v časti „E. Obchodné podmienky“ týchto súťažných podkladov, ktoré sú v súlade s časťou „C“ a „D“.

34.7 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, s Výzvou na predloženie ponúk, so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

34.8 Ďalšie informácie

34.8.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponuke uchádzačov, bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.

34.8.2 Proces realizácie zadávania tejto zákazky, ktorý osobitne neupravujú tieto súťažné podklady sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacimi predpismi.

34.8.3 Verejný obstarávateľ, podľa § 41 Zákona, vyžaduje, aby uchádzači v ponuke, na samostatnom liste uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných subdodávateľov, predmety subdodávok a čestné vyhlásenia,

že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 Zákona.

34.8.4 Preukazovanie splnenia podmienok účasti uchádzačom sa uskutoční podľa pokynov uvedených v nasledujúcej časti súťažných podkladov – Podmienky účasti. V súlade s § 42 ods. 11 Zákona, v rámci určenia pravidiel pre splnenie podmienky podľa § 32 ods. 1 Zákona subdodávateľom, úspešný uchádzač je povinný, pred začatím plnenia predmetu Zmluvy, zabezpečiť, aby subdodávateľ verejnému obstarávateľovi preukázal, že spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 Zákona alebo podľa príslušných ustanovení tretej hlavy ZVO, v lehote určenej v Zmluve (vid Časť „E“ – Obchodné podmienky). V prípade, že nebude subdodávateľom preukázané splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 Zákona, plnenie podielu predmetu Zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu predmetu Zmluvy, ktorý mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný úspešný uchádzač ako dodávateľ, v zmysle Zmluvy.

34.8.5 Zapísanie partnerov verejného sektoru subdodávateľov v registri partnerov verejného sektoru overuje verejný obstarávateľ v informačnom systéme - Register partnerov verejného sektoru alebo konečných užívateľov výhod, v ktorom zverejnené údaje sú účinné podľa ZVO voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi.

Časť VII. Lehota viazanosti ponúk

35. Lehota viazanosti ponúk

Lehota viazanosti ponúk uplynie 31.8.2018. Do tejto lehoty sú uchádzači viazaní svojou ponukou.

Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 23.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 23.2 sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie zadávania verejnej súťaže.

Ponuky uchádzačov ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.

Verejný obstarávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

(práce)

S Ú Ť A Ž N É P O D K L A D Y

B. Zábezpeka

Vyžaduje sa.

V Novom Meste nad Váhom, jún 2018

1. Súčasťou predloženej ponuky musí byť preukázané zloženie zábezpeky vo výške 8 000,- €.

2. Spôsoby zloženia zábezpeky:

2.1. Zábezpeka formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa:

2.1.1. Ak uchádzač skladá zábezpeku formou zloženia finančných prostriedkov, zloží ich na účet verejného obstarávateľa vedený v PRIMA banka Slovensko, a.s. pobočka Nové Mesto nad Váhom č.ú. 5801265001/5600

IBAN: 1256000000005801265001, SWIFT kód: KOMA SK 2X

pod variabilným symbolom 37905.

2.1.2. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte obstarávateľa uvedenom v bode 2.1.1. najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na uvedenom účte trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk.

2.1.3. Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte uvedenom v bode 2.1.1. podľa bodu 2.1.2, bude uchádzač z podlimitnej zákazky vylúčený.

2.2. Zábezpeka formou poskytnutia bankovej záruky:

2.2.1. Ak uchádzač skladá zábezpeku formou bankovej záruky, riadi sa ustanoveniami §§ 313-322 Obch. zákonníka. Táto záruka môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v SR alebo zahraničnou bankou. **Doba platnosti bankovej záruky bude v záručnej listine obmedzená do 31.8.2018, s možnosťou jej predĺženia v prípade predĺženia lehoty viazanosti.**

2.2.2. Záručná listina, v ktorej banka vyhlási, že uspokojí obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky

2.2.3. Ak záručná listina podľa bodov 2.2.1 a 2.2.2 nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač, ktorý skladá zábezpeku formou bankovej záruky, z verejnej súťaže vylúčený.

3. Podmienky uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky.

3.1. Vrátenie zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet uvedenom v bode 2.1.1:

3.1.1. Ak uchádzač zložil zábezpeku formou zloženia finančných prostriedkov na účet uvedený v bode 2.1.1, zábezpeka bude vrátená aj s úrokmi.

3.1.2. Zábezpeka bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa

a) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania alebo ak verejný obstarávateľ zrušil použitý postup zadávania zákazky

b) uzavretia zmluvy

a to tým spôsobom, že sa vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka vrátane úrokov.

3.2. Uvoľnenie zábezpeky poskytnutím bankovej záruky:

3.2.1. Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (verejný obstarávateľ) neoznámí banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.

Verejný obstarávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

(práce)

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

C. Opis predmetu obstarávania

V Novom Meste nad Váhom, jún 2018

C. Opis predmetu obstarávania

Podrobný opis predmetu obstarávania obsahuje realizačný projekt stavby, ako súčasť súťažných podkladov na CD nosiči.

Uchádzač je povinný zahrnúť do svojej ponuky a v rámci realizácie stavby zabezpečiť:

1. projekt skutočného vyhotovenia stavby a jeho odovzdanie v jednom vyhotovení objednávateľovi

Verejný obstarávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

(práce)

S Ú Ť A Ž N É P O D K L A D Y

D. Spôsob určenia ceny

Obsah:

Neocenený výkaz výmer

V Novom Meste nad Váhom, jún 2018

D. Spôsob určenia ceny

Súčasťou súťažných podkladov je spracovaný neocenený zoznam položiek na určenie ceny na práce/výkaz výmer /, ktoré majú byť vykonané, na CD nosiči.

Pri určovaní cien jednotlivých položiek prác je potrebné venovať pozornosť aj pokynom a záväzkom vyplývajúcich z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie ponuky na vykonanie prác, z obchodných podmienok vykonania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku. **Všetky náklady na práce, ktoré nie sú osobitne uvedené v popise položky práce, ale s ňou bezprostredne súvisia, treba do príslušnej položky započítať.** Práca aj dodávka uvedená vo výkaze výmer, pre ktorú uchádzač neuvedie celkovú cenu položky, bude považovaná za už zahrnutú v iných cenách.

Ocenený výkaz výmer žiadame predložiť v písomnej forme ako jeden komplet.

Položky z výkazu výmer ktoré určujú konkrétneho výrobcu alebo výrobok, môžu byť nahradené **ekvivalentným** výrobkom s rovnakými alebo vyššími technickými parametrami,

1. Uchádzačom navrhované zmluvné ceny za požadovaný predmet zákazky budú vyjadrené v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta a stanovené podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. Zmluvné ceny nesmú byť viazané na inú menu alebo parameter. Ceny sú konečné.

2. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- rezerva 10%
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH v EUR, zaokrúhlenou na 2 desatinné miesta

3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhované ceny, ktorých súčasťou je aj DPH. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

4. Navrhovaná cena predmetu zákazky, uvedeného v časti „C. Opis predmetu zákazky“ bude predložená v ponuke uchádzača ako „Kalkulácia ceny“ v členení podľa bodu 2. tejto časti súťažných podkladov. V cene uvedenej v kalkulácii budú zarátané všetky náklady spojené s poskytovaním predmetu zákazky.

5. Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky a Kalkuláciu ceny pre celý predmet zákazky na CD nosiči.

6. Kalkulácia ceny je prílohou č.1 **Zmluvy**

7. „Celkovú cenu predmetu zákazky vrátane DPH uchádzač uvedie vo svojom krycom liste a vo „Vyhlásení“ podľa časti „H“ týchto súťažných podkladov.

8. Dohodnutú cenu je možné meniť iba pri zmene colných a daňových predpisov, ako aj iných zákonných vplyvov majúcich priamy vzťah k stanoveniu ceny resp. poplatku (zmena cien vstupov materiálu), pričom dôvod zmeny musí byť preukázateľný.

9. Zmena ceny je možná len po odsúhlasení oboma zmluvnými stranami a bude sa realizovať písomným dodatkom k tejto Zmluve.

Verejný obstarávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

(práce)

S Ú Ť A Ž N É P O D K L A D Y

E. Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania

Obsah:

Vzor zmluvy o dielo.

V Novom Meste nad Váhom, jún 2018

E. Obchodné podmienky

V tejto časti bude verejným obstarávateľom predložený v jednom vyhotovení originál návrhu zmluvy o dielo, ktorý uchádzač doplní obchodnými údajmi. Návrh zmluvy o dielo bude podpísaný štatutárnym zástupcom alebo štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu.

Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 269 Obchodného zákonníka v platnom znení, na predmet zákazky podľa „A“. bodu 17.11. , Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol návrh **zmluvy** zaslaný zo strany uchádzača elektronicky. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil svoj návrh zmluvy tak, aby návrh zmluvy bol v súlade s týmito obchodnými podmienkami a týmito súťažnými podkladmi.

Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje pred podpísaním zmluvy právo v prípade potreby rokovať ešte s úspešným uchádzačom o jeho predloženom návrhu zmluvy.

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač akceptoval Obchodné podmienky týkajúce sa dodania predmetu zákazky, ktoré vychádzajú z podmienok určených verejným obstarávateľom v častiach „C“ a „D“ týchto súťažných podkladov a sú v tejto časti formulované ako „Zmluva “ - Návrh.

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v zmluve presne dodržal podrobnú špecifikáciu uvedenú v časti „C“ – Opis predmetu zákazky tak ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch.

Uchádzač môže doplniť svoje obchodné podmienky, resp. navrhnúť úpravy a zmeny, ktoré však nesmú byť v rozpore so súťažnými podkladmi, s podmienkami verejného obstarávateľa, nesmú verejného obstarávateľa znevýhodňovať alebo mať za následok zvýšené náklady, ktoré verejný obstarávateľ v súvislosti s predmetom plnenia nepredpokladal a nesmú sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam. Dopĺňujúce obchodné podmienky uchádzača, resp. navrhnuté úpravy a zmeny budú predmetom rokovania pri uzatvorení zmluvy s úspešným uchádzačom a verejný obstarávateľ zohľadní len tie, na ktorých sa na rokovaní s úspešným uchádzačom dohodol a len tie, ktoré sú v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a s týmito súťažnými podkladmi.

Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. Obchodné podmienky verejného obstarávateľa sú uvedené v návrhu Zmluvy. Prípadné doplnky alebo zmeny zmluvy nesmú byť v neprospech verejného obstarávateľa v postavení objednávateľa; môžu byť predmetom rokovania s úspešným uchádzačom pred uzatvorením tejto zmluvy. Návrh uvedených doplnkov a zmien v prípade potreby predloží uchádzač osobitným dokladom na záver predložených obchodných podmienok, s uvedením nadpisu „*Návrh doplnkov, resp. zmien obchodných podmienok*“, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, s presnými odkazmi na jednotlivé body zmluvy.

V zmluvných vzťahoch sa namiesto pojmu uchádzač uvádza zhotoviteľ a namiesto pojmu verejný obstarávateľ sa uvádza objednávateľ.

V návrhu zmluvy uchádzač vyplní všetky potrebné údaje; ustanovenia úvodného textu tejto časti SP – Časť „E“ - Obchodné podmienky nie sú dotknuté:

a) obchodné meno uchádzača (resp. vedúceho skupiny dodávateľov), adresa resp. sídlo, zápis v Obchodnom registri, právna forma, štatutárny orgán, IČO, DIČ, IČ DPH;

b) platiteľ DPH predloží navrhovanú zmluvnú cenu (budúcu akceptovanú zmluvnú cenu) - bez DPH, DPH, navrhovanú zmluvnú cenu celkom vrátane DPH a navrhovanú zmluvnú cenu slovami. Neplatiteľ DPH predloží navrhovanú zmluvnú cenu celkom, na túto skutočnosť upozorní;

c) meno a funkcia osoby, ktorá podpíše zmluvu v súlade s dokladom o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce;

d) finančnú identifikáciu s uvedením údajov majiteľa účtu (meno, adresa, kontaktná osoba, telefón, fax, IČO, DIČ, IČ DPH) a údajmi banky (názov, adresa, číslo účtu, mena, IBAN, SWIFT kód).

V prípade „skupiny dodávateľov“, ktorá nemá právnu formu, predkladá údaje za všetkých členov skupiny. Úspešná „skupina dodávateľov“ bez právnej formy vytvorí pred uzavretím Zmluvy o poskytovaní služieb právne vzťahy v súlade s § 37 Zákona. Verejný obstarávateľ vyžaduje vytvorenie právnej formy, ak ponuka „skupiny dodávateľov“ bola prijatá, z dôvodu riadneho plnenia tejto zmluvy o poskytnutí služieb. Právnu formu je možné vytvoriť jednak niektorou z foriem obchodných spoločností podľa zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ale aj napríklad vytvorením združenia podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) alebo vytvorením európskej spoločnosti podľa zákona č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a následne je potrebné predložiť požadované údaje v súlade s bodom 4 pred uzavretím tejto zmluvy.

Uchádzač je povinný sa oboznámiť s príslušnými zákonmi, technickými predpismi a príslušnými normami, ktoré sú aplikovateľné, resp. môžu ovplyvniť úkony a aktivity súvisiace s predložením ponuky alebo plnením zmluvy.

Verejný obstarávateľ vyžaduje akceptovať Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, ktoré vychádzajú z podmienok určených verejným obstarávateľom v častiach „C“ a „D“ týchto súťažných podkladov.

Uchádzač vyjadrí súhlas s týmito minimálnymi obchodnými a zmluvnými podmienkami vo svojom vyhlásení v predloženej ponuke podľa časti „A“ bod 17.4.

Výsledkom vyhlásenej súťaže – podlimitnej zákazky bude **Zmluva o dielo** na uskutočnenie stavebných prác uzatvorená s úspešným uchádzačom podľa § 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 269 Obchodného zákonníka na dobu **určitú**. **Zmluva** predložená úspešným uchádzačom musí obsahovať minimálne požiadavky a podmienky verejného obstarávateľa uvedené v tejto časti súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzači predložili ako:

- Prílohu č. 1 Kalkuláciu ponukovej ceny ku **zmluve** na celý predmet zákazky v zmysle týchto súťažných podkladov.

Úspešný uchádzač nemôže meniť minimálne požiadavky verejného obstarávateľa, uvedené v týchto súťažných podkladoch a v návrhu **zmluvy**. Prípadné ďalšie doplnenia do návrhu **zmluvy** zo strany úspešného uchádzača budú predmetom spoločného rokovania.

V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu.

Zmluva o dielo
Číslo /2018/OV
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
/Obchodného zákonníka/

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : **Mesto Nové Mesto nad Váhom**
ul. Čsl. armády č. 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Štatutárny zástupca : **Ing. Jozef Trstenský**
primátor mesta

Zástupca k rokovaniam vo veciach

technických : **Ing. Milan Blaško**

IČO : **311 863**

IČ DPH: **2021079841**

Bankové spojenie : **PRIMA banka Slovensko, a.s.**
pobočka Nové Mesto nad Váhom
č.ú. 5801265001/5600
IBAN: 1256000000005801265001
SWIFT kód: KOMA SK 2X

1.2. Zhotoviteľ :

.....

.....

Zastúpený:

Oprávnená osoba

Ku technickému jednaniu:

IČO :

IČ DPH:

Bankové spojenie :

.....

.....

II. Východiskové údaje

2.1. Názov stavby/diela/: „Novostavba garáží v areáli bývalých vojenských kasární na Ulici Bzinská v Novom Meste nad Váhom“

2.2. Miesto stavby : Ulica Komenského v Novom Meste nad Váhom

III.

Predmet zmluvy

3.1. Zhotoviteľ je povinný na základe realizačného projektu stavby(diela), vypracovaného vo februári 2018, na základe výsledkov podlimitnej zákazky, v zmysle podmienok rozhodnutí o povolení stavby zrealizovať dielo a v rámci realizácie stavby zabezpečiť:

- projekt skutočného vyhotovenia stavby a jeho odovzdanie v jednom vyhotovení objednávateľovi

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, v súlade s platnými právnymi predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia, v súlade s platnými právnymi predpismi o požiarnej ochrane a s rešpektovaním rozhodnutí orgánov štátnej a verejnej správy.

3.3. Vybudované dielo v rozsahu bodu 3.1. bude mať akostné a technické ukazovatele v zmysle platných právnych predpisov, platných technických noriem a projektu stavby (diela).

IV.

Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v čase od 1.8.2018 do

4.2. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia a splnenia podmienok nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením zmluvy.

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez zbytočného odkladu prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

4.4. Neukončenie diela zo strany zhotoviteľa za podmienok uvedených v zmluve v dohodnutom čase plnenia, prípadne odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny diela v zmysle čl. V. Ustanovenie čl. IX. bod 9.1. sa neuplatní. Podstatným porušením zmluvy pre uplatnenie vyššie uvedenej pokuty, sa bude považovať neukončenie diela z viny zhotoviteľa v termíne do 31.10.2018

V.

Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v zložení:

	EUR
Cena stavby bez DPH	
Rezerva (10%)	
Cena spolu (cena bez DPH + rezerva)	
DPH z ceny spolu (20%)	
Celková cena s DPH	

5.2. Ocenený výkaz výmer s popisom stavebných prác je v prílohe č. 1 zmluvy o dielo (v písomnej forme) a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

5.3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.

5.4. Objednávateľ prehlasuje, že na predmet tejto zmluvy má zabezpečené finančné prostriedky z rozpočtu mesta.

5.5. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi skutočne vykonané práce ku dňu, kedy písomné odstúpenie od zmluvy došlo na vedomie zhotoviteľovi, a to na základe vzájomne odsúhlasenej kalkulácie vykonaných prác.

5.6. Odôvodnené a účelovo vynaložené náklady zhotoviteľa mimo dohodnutého rozsahu predmetu zmluvy bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi na základe zápisu v stavebnom denníku, odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa a platného dodatku zmluvy.

5.7. V prípade, že v dobe realizácie diela vzniknú oficiálne štátom vyhlásené zmeny cien /devalvácia, dovozná prirážka, DPH a pod./, ktoré budú mať priamy dopad na cenu diela, zhotoviteľ tieto zmeny premietne do celkovej ceny diela.

VI.

Platobné podmienky

6.1. Cena za zhotovenie diela bude faktúrovaná na základe skutočne vykonaných prác z oceneného výkazu výmer odsúhlasených technickým dozorom investora, v jednotkových cenách uvedených v priloženom ocenenom výkaze výmer zhotoviteľa.

U poplatku za skládkovanie, okrem stavebnej sute a zeminy, ktorej odvoz a skládkovanie si zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady, sa za skutočne vykonané práce bude považovať množstvo ton zaznamenaných na potvrdených kópiach vážnych lístkov s určením názvu akcie, ktoré zhotoviteľ obdrží od príslušného pracovníka TSM na Zberovom dvore na ul. Banská v N.Meste n/V a od správcu skládky.

6.2. Prílohou súpisu vykonaných prác budú potvrdené kópie vážnych lístkov za skládkovanie materiálov na báze skla, kovu, plastov, dreva, živice a ostatných chemických látok na určených skládkach. Poplatok za skládkovanie bude uznaný len do výšky tonáže zaznamenatej na potvrdených kópiach vážnych lístkov.

6.3. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr, vystavených zhotoviteľom počas plnenia predmetu tejto zmluvy.

Neoddeliteľnou prílohou faktúr je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený technickým dozorom investora.

6.4. Lehota splatnosti faktúr zhotoviteľa je 30 pracovných dní od doručenia objednávateľovi.

6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením doplnenej faktúry objednávateľovi.

6.6. V prípade väd alebo nedorobkov diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi po dokončení diela náklady do výšky 90 % dohodnutej ceny diela. Zostávajúcich 10% uhradí po dokončení prác, protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení všetkých chýb a nedorobkov uvedených v protokole z odovzdania a prevzatia diela,

po úplnom odstránení zariadenia staveniska, a po predložení konečnej faktúry doloženej súpisom zmluvne vykonaných prác a dodávok potvrdených technickým dozorom

VII.

Záručná doba - zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a je v záručnej dobe po dobu 5 rokov okrem zariadení, ktoré majú stanovenú výrobcom nižšiu záručnú dobu. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy počas záručnej doby bude mať vlastnosti stanovené a dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4. Záručná doba začína plynúť odo dňa písomného odovzdania predmetu zmluvy objednávateľovi a trvá 5 rokov.

7.5. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu väd predmetu zmluvy uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady predmetu zmluvy do 30 dní od doručenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a v prípade havárijného stavu do 7 dní.

7.7. Ak sa ukáže, že vada predmetu zmluvy je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať v čo najkratšom technicky možnom čase náhradný predmet zmluvy, resp. znížiť cenu predmetu zmluvy.

7.8. V prípade, že zhotoviteľ nezačne odstraňovať reklamované vady predmetu zmluvy do 30 dní od doručenia oprávnenej reklamácie objednávateľa je objednávateľ oprávnený odstrániť vady predmetu zmluvy na náklady zhotoviteľa.

7.9. Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, predmetu zmluvy zaniká jeho právo zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky v zmysle § 562 Obchodného zákonníka.

VIII.

Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ je povinný písomne odovzdať dielo objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí stavby (diela). Po dokončení diela zhotoviteľ písomne vyzve zástupcu objednávateľa 10 dní dopredu k prevzatiu diela. Dielo je možné odovzdať aj po jednotlivých ucelených častiach podľa bodu 3.1. na dielčí odovzdávací protokol, iba v tom prípade, ak medzi dokončením ucelenej časti a dokončením celého diela je časový rozdiel.

8.2. Dielo bude považované za dokončené až písomným potvrdením objednávateľa v zápisnici o odovzdaní a prevzatí, že dielo preberá. Dňom prevzatia diela zástupcom objednávateľa a úhradou ceny za dielo sa objednávateľ stáva vlastníkom diela. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, pokiaľ bude mať vady a nedorobky, brániace riadnemu užívaniu, alebo nebude mať akostné a technické ukazovatele v zmysle platných predpisov a technických noriem.

8.3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie stavby (diela) povereným technickým dozom p. Miroslavou Stančíkovou.

8.4. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so zmluvou, platnými právnymi predpismi a technickými normami alebo technologickými postupmi, je oprávnený bez zbytočného odkladu písomným vyjadrením povereného technického dozora v stavenom denníku zastaviť zhotovovanie diela do odstránenia väd diela. Ak zhotoviteľ diela tak neurobí ani v primeranej lehote na to poskytnutej, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy a uplatniť zmluvnú pokutu podľa čl. IV. ods. 4.4. Za primeranú lehotu podľa ods. 1 § 346 Obchodného zákonníka sa považuje 14 kalendárnych dní.

8.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.

8.6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a čistotu a poriadok na stavenisku.

8.7. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a objekty zariadenia staveniska do 15 dní po termíne písomného prevzatia stavby (diela) objednávateľom.

8.8. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa triedenie ornice a stavebnej sute na určenom mieste v rámci stavby. Ornica a stavebná suť bude odvážaná Technickými službami mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré zabezpečia ich skládkovanie.

Objednávateľ doporučuje pre skládkovanie materiálov na báze skla, kovu, plastov, dreva, živice a ostatných chemických látok regionálnu skládku odpadov Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. v Kostolnom vo vzdialenosti do 20 km s poplatkom za skládkovanie živičných materialov 39,39- €/t s DPH.

8.9. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s prílohou č. 2 k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

8.10. Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy (diela) je zabezpečenie úspešného vykonania skúšok a zabezpečenie atestov a certifikátov použitých materiálov a výrobkov.

8.11. Zhotoviteľ zodpovedá podľa platných predpisov za škody spôsobené pri realizácii diela, pokiaľ boli spôsobené z jeho viny.

8.12. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti zmluve.

8.13. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených platnými právnymi predpismi, platnými technickými normami a technologickými postupmi.

IX.

Zmluvné pokuty

9.1. Ak zhotoviteľ nesplní termín ukončenia diela podľa čl.IV. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny, uvedenej v článku V. tejto zmluvy za každý deň omeškania.

9.2. Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v článku VI. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej finančnej čiastky za každý deň omeškania. Tieto úroky sa nevzťahujú na neuhradených 20% nákladov diela v zmysle čl. IV. zmluvy.

X.

Záverečné ustanovenia

10.1. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

10.2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená navrhnúť dodatok k tejto zmluve. Dodatky sa poradovo číslujú a zasielajú druhej strane v piatich vyhotoveniach.

10.3. Zmluva je uzavretá okamihom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

10.4. Ak nastanú niektorej zo zmluvných strán skutočnosti, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je táto zmluvná strana povinná to ihneď a bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane a vyvolať rokovanie zodpovedných zástupcov, oprávnených k podpisu zmluvy a jej dodatkov.

10.5. Zmluvná strana u ktorej vznikla neschopnosť plniť zmluvný záväzok v dôsledku vyššej moci (napr. živelné pohromy, vojenský konflikt, teroristický útok, generálna stávka a pod.) je povinná bez odkladu písomne uviesť druhú zmluvnú stranu o tejto skutočnosti.

10.6. Ak nie je v tejto zmluve dojednané inak, platia ustanovenia Obchodného zákonníka v plnom rozsahu.

10.7. Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia.

V

dňa :

V Novom Meste nad Váhom

dňa:

Zhotoviteľ :

.....

Objednávateľ

.....

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného denníka

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodné pre plnenia zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od projektovej dokumentácie a údaje, potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
3. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný.
4. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
5. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
6. Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä prehľad zmlúv, zoznamov dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o diele, prehľad skúšok každého druhu.
7. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
8. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
9. Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti aj oprávnení zástupcovia objednávateľa a spracovateľa projektovej dokumentácie.
10. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do 3 pracovných dní.
11. Denník uschováva zhotoviteľ po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia diela.

Verejný obstarávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

(práce)

S Ú Ť A Ž N É P O D K L A D Y

F. Podmienky účasti uchádzačov

V Novom Meste nad Váhom, jún 2018

Podmienky účasti uchádzačov

Podmienky účasti uchádzačov sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk v Oddiele III zverejneného vo vestníku 109/2018 pod číslom 07786 -WYP dňa 4.6. 2018.

Požiadavky verejného obstarávateľa na doklady

- požadované doklady:

A/ kompletne vypísaný a podpísaný krycí list, štatutárnym zástupcom alebo štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu krycí list, so súpisom všetkých predložených dokladov

B/ V zmysle § 114 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa 114 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.

C/ ekonomické a finančné postavenie

C.1. Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Doklad musí byť v originálnom vyhotovení alebo úradne overenou kópiou týchto dokumentov.

Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorom musí byť uvedené, že za obdobie posledných troch rokov (2015 – 2017), alebo za obdobie od začiatku podnikateľskej činnosti, ak podniká kratšie ako stanovené obdobie, nebol uchádzač v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzky voči banke (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.).

Verejný obstarávateľ požaduje, aby túto podmienku uchádzač predložil čestným vyhlásením podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky.

Uchádzač alebo záujemca môže podľa § 33 ods. 2 na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi

mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať, záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúceho sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

Záručnú listinu, v prípade ak uchádzač skladá zábezpeku formou poskytnutia bankovej záruky (originál)

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: preukázanie skutočnosti, že uchádzač je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť predmetnú zmluvu vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky. Podmienka je primeraná a vychádza z potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s finančne a ekonomicky stabilným partnerom, s cieľom vyhnúť sa riziku pri plnení si budúceho zmluvného záväzku.

Verejný obstarávateľ požaduje aby, v zmysle § 33 ods. 3 zákona o VO uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

Verejný obstarávateľ môže pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa § 40 ods. 5 zákona o VO písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie, ak existujú dôvody na vylúčenie. Uchádzač alebo záujemca je povinný urobiť tak do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia podľa tohto bodu oznámenia za všetkých členov skupiny spoločne.

Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39.

Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených týmto jednotným európskym dokumentom.

D/ technická spôsobilosť preukázaná:

zoznamom stavebných prac uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2013-2017) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prac s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prac a zhodnotenia uskutočnených prac podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

- zoznamom minimálne 3 zmlúv na realizáciu prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je v predmete zákazky, každá v hodnote min. 150 000 EUR (bez DPH).

podľa § 34 ods. 1 písm. g) Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich pracovníkov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác zákona

podľa § 34 ods. 1 písm. i) - údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky

podľa § 34 ods. 1 písm. j) - údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác

podľa § 34 ods. 1 písm. l) - uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, písomnou zmluvou uzavretej medzi uchádzačom a subdodávateľom, počas trvania zmluvy

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcej sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu oznámenia za všetkých členov skupiny spoločne.

Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39. Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených týmto jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 6 zákona.

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požaduje, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti, alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu Oznámenia, pokiaľ nie je uvedené inak.

Odôvodnenie primeranosti:

Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky v požadovanej kvalite. Podmienka

účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť kvalitu a spoľahlivosť dodaného predmetu zákazky. Preukázanie certifikácie sa požaduje v zmysle štandardov EÚ.

E/ kalkulácia navrhovanej ceny / ocenený výkaz výmer v EUR/ - príloha č. 1 ku zmluve o dielo

F/ návrh zmluvy o dielo v jednom vyhotovení

H/ Vzor vyhlásenia

Zo súťaže bude vylúčený uchádzač, ktorý predloží neúplnú ponuku na dodanie predmetu zákazky.

Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže predložením originálnych dokladov, alebo ich úradne overených kópií.

Uchádzač, ktorý neposkytne požadované doklady, bude vylúčený z výberu verejného obstarávateľa na dodanie predmetu zákazky.

Všetky predložené doklady v zmysle výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu, musia byť podpísané konateľom resp. konateľmi a uchádzač ich označí podľa poradia od A po H.

Žiadame o predloženie ponuky v elektronickej forme na CD nosiči v PDF formáte. Dôverné údaje, ktoré nie sú určené na zverejnenie prosíme vyznačiť.

Formulár A

**Údaje o vzdelaní a odbornej praxi
vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy**

<i>Funkcia</i>		
<i>Meno a priezvisko:</i>		<i>Dátum narodenia:</i>
<i>Stupeň zodpovednosti:</i>		
<i>Vzdelanie:</i>		
<i>Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:</i>	<i>Názov školy:</i>	<i>Dátum ukončenia školy:</i>
<i>Získané diplomy:</i>		
<i>Iné odborné vzdelanie:</i>		
<i>Názov školy:</i>	<i>Dátum ukončenia školy:</i>	<i>Získané diplomy:</i>
<i>Odborná prax:</i>		
<i>Celková prax (roky):</i>	<i>Na podobných zmluvách:</i>	<i>V navrhovanej funkcii:</i>
<i>Odborná prax za posledných rokov v chronologickom poradí:</i>		
<i>Od - do</i>	<i>Zamestnávateľ</i>	<i>Pracovné zaradenie/funkcia:</i>

Formulár B

Stavba uskutočnená v predchádzajúcich piatich rokoch(2013-2017)

Názov zmluvy:	
Krajina:	
Objednávateľ:	
Názov organizácie:	
Sídlo:	
Mesto (Obec):	
PSC:	
Ulica:	
číslo:	
Osoba objednávateľa poverená poskytnutím informácií:	
Meno a priezvisko:	Kontakt:
	Telefón:
	Fax:
	E-mail:
	Iné:
Úloha v zmluve:	
Hlavný dodávateľ:	Subdodávateľ:
Cena stavby:	
Zmluvná cena:	Realizačná cena:
Dôvod rozdielu cien:	
Termín uskutočnenia stavby:	
Zmluvný termín:	Skutočný termín:
Dôvod rozdielu termínov:	
Potvrdenie objednávateľa:	

Formulár C

Výrobné technické alebo strojové zariadenia

<i>Položka zariadenia</i>	
<i>Meno výrobcu:</i>	<i>Model a menovitý výkon:</i>
<i>Kapacita:</i>	<i>Rok výroby:</i>
<i>Počet kusov:</i>	<i>Technický stav:</i>
<i>Aktuálny stav</i>	
1. <i>Súčasnú umiestnenie:</i> 2. <i>Súčasnú záväzky:</i>	
<i>Zdroj nadobudnutia zariadenia</i>	
☐ vo vlastníctve ☐ na leasing ☐ v prenájme ☐ špeciálne vyrobené <i>* vhodnú alternatívu vyberte podčiarknutím</i>	

Formulár D

**Uskutočnená stavba s celkovým nákladom nad 150 000- € (bez DPH)
rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania**

Názov zmluvy:	
Krajina:	
Odberateľ	
Názov organizácie:	
Sídlo:	
Mesto(Obec):	PSČ:
Ulica:	číslo:
Osoba objednávateľa poverená poskytnutím informácií	
Meno a priezvisko:	Kontakt:
	Telefón:
	Fax:
	E-mail:
Úloha v zmluve	
Hlavný dodávateľ	Subdodávateľ
Cena stavby	
Zmluvná cena	Realizačná cena
Dôvod rozdielu cien	
Termín uskutočnenia stavby	
Zmluvný termín	Skutočný termín
Dôvod rozdielu termínov	

Vec: **Čestné vyhlásenie**

..... so sídlom v , zastúpená, vyhlasuje, že na majetok spoločnosti nebol vyhlásený konkurz, proti spoločnosti nie je začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie ani nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a spoločnosť nie je v likvidácii.

podpis konateľa resp. konateľov
v zmysle výpisu z obchodného
registra alebo živnostenského
listu

Vec: Čestné vyhlásenie

..... so sídlom zastúpená vyhlasuje, že nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného do zdravotného poistenia, do nemocenského poistenia a do starobného dôchodkového sporenia, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, a ak má sídlo v Slovenskej republike, aj evidované nedoplatky príspevku na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

Nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

Zoznam správcov dane z nehnuteľností:

.....

.....

.....

podpis konateľa resp.konateľov
v zmysle výpisu z obchodného
registra alebo živnostenského
listu

Vec: **Čestné vyhlásenie**

..... so sídlom zastúpená čestne vyhlasuje, že nebol on ani jeho štatutárny orgán ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny.

Nebol on ani jeho štatutárny orgán ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.

Čestne vyhlasuje že je podnikateľom, je odborne spôsobilý podľa osobitného predpisu a nezúčastnil sa na príprave alebo vyhotovení súťažných podkladov.

Vyhlasuje že je schopný plniť finančné záväzky predmetu obstarávania.

Potvrďuje pravdivosť a úplnosť všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke.

podpis konateľa resp.konateľov
v zmysle výpisu z obchodného
registra alebo živnostenského
listu

Prílohy:

- B/ Osobné postavenie podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní**
- C/ ekonomické a finančné postavenie podľa §33, ods.(1) písm. a),ods.(2) a (3) zákona**
- C.1. vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky**
- I/ Záručnú listinu, v prípade ak uchádzač skladá zábezpeku formou poskytnutia bankovej záruky (originál)**

Vec: Technická spôsobilosť

..... so sídlom zastúpená preukáže technickú spôsobilosť:

/Príloha D./

technická spôsobilosť podľa §34, ods.(1), písm. b),,g), i),j),l) a ods.(3),(4) zákona, preukázaná:

- D.1. údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb za riadenie stavebných prác – **formuláre A,**
- D.2. zoznamom stavebných prác uskutočnených v predchádzajúcich piatich rokoch(2013-2017), doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác – **formuláre B,**
Obstarávateľ požaduje uviesť v danom období zoznam minimálne troch stavieb s investičným nákladom minimálne 150 000EUR(bez DPH) za každú stavbu. Stavba musí byť rovnakého alebo podobného charakteru predmetu obstarávania- **formulár D**
- D.3 údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenia stavebných prác – **formuláre C**
- D.4. údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky(2015-2017)
- D.5. uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom , písomnou zmluvou uzavretej medzi uchádzačom a subdodávateľom, počas trvania zmluvy

podpis konateľa resp.konateľov
v zmysle výpisu z obchodného
registra alebo živnostenského
listu

Verejný obstarávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

(práce)

S Ú Ť A Ž N É P O D K L A D Y

**G. Kritériá na hodnotenie ponúk
a spôsob ich uplatnenia**

V Novom Meste nad Váhom, jún 2018

G. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB HODNOTENIA KRITÉRIÍ

Komisia na vyhodnotenie ponúk bude hodnotiť len tie ponuky, ktoré zodpovedajú súťažným podkladom a požiadavkám uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, pričom jedným kritériom výberu najvhodnejšej ponuky bude najnižšia cena.

Kritérium č. 1: Cena.

Konečná celková zmluvná cena za celý zmluvný rozsah predmetu zákazky vrátane DPH, ktorou sa rozumie konečná fakturačná zmluvná cena za poskytnutie predmetu zákazky vrátane DPH, všetkých súvisiacich nákladov a ostatných odvodov v krajine verejného obstarávateľa vo výške platnej ku dňu predloženia ponuky.

[max. bodová hodnota je pre najnižšiu zmluvnú cenu, pri ostatných sa určí úmerou.]

maximálne 100 bodov

2. Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa stanovených kritérií:

Kritérium č. 1 - Konečná celková zmluvná cena za celý zmluvný rozsah predmetu zákazky vrátane DPH: 100 bodov.

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke záujemcu s najnižšou navrhovanou zmluvnou cenou za poskytnutie predmetu zákazky a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny za poskytnutie predmetu zákazky ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej zmluvnej ceny za poskytnutie predmetu zákazky platnej ponuky a navrhovanej zmluvnej ceny za poskytnutie predmetu zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky, pre násobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.

Príklad výpočtu:

Najnižšia cena: 200 000,- EUR

Cena príslušnej vyhodnocovanej ponuky: 240 000,- EUR

Výpočet: $200\,000 : 240\,000 = 0,83333$

$0,83333 \times 100 \text{ bodov} = 83,333 \text{ bodu}$

Každý člen komisie na vyhodnotenie ponúk hodnotí ponuku samostatne a prideluje príslušné body.

Verejný obstarávateľ: **Mesto Nové Mesto nad Váhom**

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

(práce)

S Ú Ť A Ž N É P O D K L A D Y

H.Vzor vyhlásenia

ktoré sa bude zverejňovať na otváraní obálok s ponukami – časť „Kritéria“

V Novom Meste nad Váhom, jún 2018

VYHLÁSENIE

Údaje: Obchodné meno uchádzača

Adresa alebo sídlo uchádzača

P.č.	Kritérium	Návrh uchádzača na plnenie kritérií
1.	Najnižší súčet jednotkových cien predmetu zákazky vrátane DPH (uvedená v €)	Najnižší súčet jednotkových cien predmetu zákazky bez DPH € Rezerva 10% € DPH € Najnižšia súčet jednotkových cien predmetu zákazky vrátane DPH €

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ponuke. V prípade rozdielnych údajov sme si vedomí, že naša ponuka bude vylúčená zo súťaže.

Meno, funkcia a podpis štatutárneho orgánu

PROJEKT PRE SP

SPRIEVODNÁ SPRÁVA SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

NOVOSTAVBA GARÁŽÍ

Názov stavby:	Novostavba garáží
Miesto stavby:	k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3854/1, 3854/142, 3854/68
Investor:	Mesto Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V
Vypracoval, HIP:	Ing. arch. Róbert Kimle Ing. arch. Martin Fabian
Zodp. projektant:	Ing. arch. Martin Fabian Ing. arch. Róbert Kimle

V Novom Meste n/V, február 2018

OBSAH:

1. *Identifikačné údaje stavby a stavebníka*
2. *Základné údaje o stavbe*
3. *Východiskové podklady*
4. *Členenie stavby*
5. *Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov*
6. *Termíny zahájenia a ukončenia*
7. *Odovzdanie stavby do užívania*
8. *Charakteristika územia stavby a jeho lokalizácia*
9. *Architektonické a stavebno-technické riešenie stavby*
10. *Vplyv stavby na životné prostredie*
11. *Inžinierske siete, technické vybavenie*
12. *Poznámka*

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A STAVEBNÍKA

Stavebník	:	Mesto Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V
Stavba	:	Garáže
Miesto stavby	:	k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3854/1, 3854/142, 3854/68
Druh stavby	:	Novostavba
Okres	:	Nové Mesto nad Váhom
Kraj	:	Trenčiansky
Druh dokumentácie	:	Projekt pre stavebné povolenie
Zodpovedný projektant	:	Ing. arch. Róbert Kimle Ing. arch. Martin Fabian

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Projekt rieši novostavbu garáží, ktorá bude stáť na parc. č. 3854/1 v k.ú. Nové Mesto nad Váhom. Parcela pre výstavbu je vo vlastníctve investora - mesta Nové Mesto n/V. Ide o jednopodlažný, nepodpivničený objekt, obdĺžnikového pôdorysného tvaru s vonkajšími rozmermi 82,28 x 7,98 m. Nosné steny z keramických tehál (alternatívne z pórobetónových tvárnic) budú založené na monolitických základových pásoch, strop nad prízemím bude prefabrikovaný zo stropných panelov Spiroll. Objekt bude zastrešený plochou strechou s miernym spádom.

Pozemok pre výstavbu tvorí jestvujúca spevnená plocha v spáde, vjazdy aj vstupy do objektu sú riešené priamo z jestv. dvora MV SR. Garáže sú v rámci projektu označené ako SO-01.

SO-01 Garáže

Plocha zastavaná	:	656,59 m ²
Veľkosť pozemku (parcela č. 3854/1)	:	96 213 m ²
Percento zastavanosti pozemku objektom SO-01 Garáže	:	0,68 %
Počet nadzemných podlaží	:	1
Počet podzemných podlaží	:	0
Plocha úžitková	:	566,74 m ²
Plocha obytná	:	0,00 m ²
Výška stavby	:	3,872 m
Obostavaný priestor objektom	:	2 545 m ³

3. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Projekt pre stavebné povolenie "Novostavba garáží" bol vypracovaný na základe týchto podkladov:

- úvodná idea stavebníka, konzultácie so stavebníkom a objednávka projektu,
- geodetické polohopisné a výškopisné zameranie predmetného územia,
- podklady z projektov nových komunikácií v lokalite,
- navrhnuté stavebno-dispozičné riešenie a vonkajší výzor objektu, a pripomienky investora k tomuto návrhu,
- katastrálny portál SR,
- príslušné STN a ostatné súvisiace predpisy a normy.

4. ČLENENIE STAVBY

SO-01	Garáže
SO-02	Prípojka NN

5. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Užívateľom a prevádzkovateľom objektu bude Ministerstvo vnútra SR.

6. TERMÍNY ZAHÁJENIA A UKONČENIA

Zahájenie stavby (hrubý predpoklad) 04 / 2018

Ukončenie stavby (hrubý predpoklad) 04 / 2019

Pozn.: uvedené termíny sú len čisto orientačné, nakoľko nie je možné predvídať možnosti stavebníka.

7. ODOVZDANIE STAVBY DO UŽÍVANIA

Stavba bude do užívania odovzdaná ako jeden celok.

8. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY A JEHO LOKALIZÁCIA

Riešený objekt - SO-01 Garáže sa bude nachádzať v existujúcom areáli bývalých vojenských kasární v Novom Meste nad Váhom. Areál v súčasnosti už neslúži svojmu pôvodnému účelu, a postupne sa pretvára na obytnú zónu. Jednu z budov s príslušným areálom využíva Ministerstvo vnútra SR, ktoré bude využívať aj navrhovaný objekt.

Samotná novostavba garáží sa bude nachádzať v k.ú. Nové Mesto nad Váhom, na pozemku s parc. č. 3854/1. Prípojka NN bude vedená cez pozemok s parc. č. 3854/142, a napojená bude z jestv. rozvádzača HR umiestneného na 1. NP budovy MV SR (budova Policajného zboru) na pozemku s parc. č. 3854/68.

Parc. č. 3854/1	-	96 213 m ² , zastavané plochy a nádvoria, umiestnená v zastavanom území obce, vlastníkom mesto Nové Mesto nad Váhom
Parc. č. 3854/142	-	7 141 m ² , zastavané plochy a nádvoria, umiestnená v zastavanom území obce, vlastníkom Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Parc. č. 3854/68	-	991 m ² , zastavané plochy a nádvoria, umiestnená v zastavanom území obce, vlastníkom Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR, súpisné číslo stavby 6309, vedená v KN ako administratívna budova

Investorom objektu je mesto Nové Mesto nad Váhom, užívateľom a prevádzkovateľom bude Ministerstvo vnútra SR.

Pozemok pre výstavbu tvorí jestvujúca spevnená plocha v spáde, pred výstavbou nie je potrebný žiadny výrub drevín, ani odstránenie staršej stavebnej konštrukcie. Vjazdy aj vstupy do objektu sú riešené priamo z jestv. dvora MV SR. Objekt bude z inžinierskych sietí napojený len na NN 0,4 kV.

9. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

Objekt je navrhovaný na mieste jestvujúcej spevnenej plochy, ktorá je v spáde. Projekt preto počíta s 2 rôznymi výškovými úrovňami nuly objektu, aby sa lepšie prispôbil terénym danostiam a aby sa znížilo množstvo potrebných násypov, resp. výkopov. Väčšia časť objektu má podlahu na úrovni ±0,000, menšia časť na úrovni -0,350. Od úrovne ±0,000 sú odvodené všetky relatívne výškové kóty pre stavbu.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Dispozícia sa rozkladá len na 1 podlaží - na prízemí (1. NP) a je veľmi jednoduchá. Tvoria ju 13 parkovacích priestorov pre osobné automobily, z ktorých každý je prístupný samostatným vstupom, resp. vjazdom z exteriéru.

BÚRACIE PRÁCE

Pred výstavbou bude potrebné pod budovou odstrániť jestv. spevnenú asfaltobetónovú plochu, čiastočne spolu s podkladnou štrkodrvovou vrstvou.

ZEMNÉ PRÁCE

Zemné práce budú spočívať vo výkopoch pre základové pásy pod obvodovými a vnútornými nosnými múrmi objektu. Zemné práce sa budú týkať aj budovania nájazdu do garáží a NN prípojky z jestv. objektu MV SR.

Stavba bude napojená na elek. prúd z v predstihu vybudovanej NN prípojky, stavenisková voda bude napojená z jestv. rozvodov v rámci areálu.

ZÁKLADY

Stavba bude založená na dvojstupňových základových pásoch z monolitického betónu. Stavba je rozdelená na 2 dilatačné celky, ktoré majú rovnakú konštrukciu základov, ale rozdielnu výškovú úroveň. Na styku dilatačných celkov bude spoločný monolitický základový pás. Spodné pásy (DHZ = -1,310, -1,660, HHZ = -0,760, -1,110) budú z prostého betónu vyliateho priamo do ryhy výkopu, minimálnej šírky 600 mm. Do spodného stupňa bude osadená aj kotevná výstuž železobetónovej nadmurovky zo zalievacích tvárnic DT40 - horné pásy. Zvislá výstuž DT bude priemeru 8 mm každých 250 mm pri oboch povrchoch a vodorovná bude priemeru 8 mm vložená do každej škáry taktiež pri oboch povrchoch. Vodorovné prúty pri vonkajšom povrchu sa v rohoch previažu prútmi tvaru L. Prúty budú priemeru 8 mm. Min. dĺžka ramien prútov tvaru L je 800 mm. Nad monolitickými základmi sú navrhnuté 2 rady (ak nebude potrebné z dôvodu terénnych daností inak - určí sa pred výstavbou po úprave terénu na stavbu) tvárnic DT40 (DHZ = -0,760, -1,110, HHZ = -0,260, -0,610).

Po zasypaní priestoru medzi základmi, štrkovým násypom hutneným po vrstvách maximálnej hrúbky 200 mm, sa vybuduje oceľobetónová doska D1 a D2 hrúbky 180 mm. Dosku je potrebné vystužiť pri oboch povrchoch zváranými sieťami s prútmi priemeru 6 mm v rasti 150x150 mm. Sieť je potrebné stykovať preložením minimálne cez dve oká alebo 300 mm. Negatívne účinky zmrašťovania betónovej dosky budú eliminované postupom betonáže s vhodným delením pracovných záberov a ošetrovaním počas celej doby tuhnutia betónu. Pod celou plochou podkladného betónu musí byť vytvorený zhutnený štrkový vankúš hr. 250 mm, Edef = 35 MPa.

Pre danú oblasť nebol realizovaný geologický prieskum a nie je nič známe o skladbe podložia. Pri realizácii stavby je potrebné prizvať geológa na posúdenie základovej škáry a overiť únosnosť podložia na zaťaženie od stavby.

Do základových pásov je potrebné zabetónovať zemniace vodiče bleskozvodu, riešenie je zakreslené v projekte elektroinštalácie.

Riešenie základových konštrukcií je prehľadne zakreslené v pôdoryse základov.

ZVISLÉ A VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Zvislé základové konštrukcie sú popísané v predošlej stati.

Obvodové nosné steny sú navrhnuté z keramických tehál Heluz Plus 36,5 brúsená (247x365x249 mm), 1. a 2. spodný rad a tiež vnútorné murivo pri dilatácií bude z tehál Heluz Uni 30 brúsená (247x300x249 mm). Alternatívne je možné namiesto keramických tehál použiť na obvodové steny pórobetónové nosné murivo hr. 375 mm, pri zachovaní vonkajšieho obrysu stavby. Rovnako na 1. a 2. spodný rad a na vnútorné murivo pri dilatácií je možné použiť pórobetónové nosné murivo hr. 300 mm. Vnútorné murivo bude z tehál

Heluz Uni 25 brúsená (375x250x249 mm), alternatívne z pórobetónových tvárnic hr. 250 mm. Minimálna pevnosť nosných stien musí byť P10. Keramické tehly budú murované na tenkovrstvú lepiacu maltu Heluz. Murivo atiky je tvorené tvárnicami DT20 a ukončené zrovnávacou betónovou vrstvou hr. 40 mm.

Fasáda je navrhnutá bez zateplenia, sokel bude zateplený nad i pod terénom (až do úrovne spodnej hrany základových DT tvárnic) TI z XPS hr. 50 mm. Tiež bude zateplený veniec a atika objektu (XPS hr. 50 mm).

Všetky preklady nad bránami budú systémové keramické Heluz 23,8. Preklad nad 1 bránou bude zložený zo 4 ks prekladov Heluz 23,8, pričom za prvým zo strany exteriéru bude vložená TI. Nosné preklady sú dimenzované na svetlosť 2,5 m, ich dĺžka bude teda 3,0 m (uloženie 250 mm na každú stranu nosnej steny). Navrhnuté nosné preklady Heluz 23,8 je možné nahradiť pórobetónovými len za predpokladu úpravy statického posudku.

Všetky obvodové múry, i vnútorné múry pri dilatácií, budú ukončené monolitickým oceľobetónovým vencom, ktorého spodná časť bude pod stropom Spiroll, horná časť bude v úrovni stropu. Veniec bude vystužený podľa schémy v statickom výpočte pozdĺžnymi prútmi priemeru 10 mm. Veniec nad bránami bude mať zosilnenú spodnú výstuž na 16 mm, kvôli prekladu. Túto výstuž je potrebné stykovať mimo otvorov pre brány. Strmene venca budú štvorstrižné s priemerom 8 mm v osovej vzdialenosti 200 mm. Nad bránami bude súčasťou venca rímsa vystužená ako konzola pri hornom povrchu prútmi priemeru 10 mm. V mieste zalomenia v rohoch vencov je potrebné výstuž previazať prútmi tvaru L v rohoch prierezu venca vo všetkých výškových úrovniach. Prúty budú priemeru 10 mm. Min. dĺžka ramien prútov tvaru L je 800 mm. Tam, kde je potrebné stykovať, nesmie byť v jednom reze stykovaných viac ako 50 % výstuží. Dĺžka prestykovania pre priemer 16 mm je 1200 mm, pre priemer 10 mm je 750 mm a pre priemer 8 mm je 600 mm.

Strop nad 1. NP je navrhnutý ako prefabrikovaný zo systému Spiroll PPD, od výrobcu Prefa Brno. Hrúbka stropu pre svetlý rozpon 7,25 m bude 200 mm + 50 mm nadbetónávka. Navrhnuté sú stropné panely Spiroll PPD 207, s rozmermi 7,45 x 1,19 x 0,20 m. Panely budú kladené na nosné steny s osovou vzdialenosťou 1,2 m. Pred montážou musí byť vypracovaný podrobný výkres skladby stropu a výkres doplnkovej výstuže (zabezpečí dodávateľ, resp. výrobca v rámci výrobnéj dokumentácie). Strop musí byť realizovaný v zmysle technologickej príručky a pokynov technického oddelenia Prefa Brno.

STRECHA

Strecha nad prízemím je konštrukčne tvorená stropom z prefabrikovaných panelov Spiroll. Hr. panelov je 200 mm, nad nimi je navrhnutá nadbetónávka hr. 50 mm. Konštrukcia skladby strechy nad nadbetónávkou je nasledovná: parozábrana, TI zo stabilizovaného EPS 100 S hr. 80 mm, spádové dosky zo stabilizovaného EPS 100 S hr. 20 - 174 mm, geotextília, strešná hydroizolácia Fatrafol 810 (mechanicky kotvená).

Hydroizolácia Fatrafol tvorí vonkajší povrch strechy, ktorá je v spáde 2 %, na najvyššom bode je ukončená atikovým múrom, na najnižšom bode strešným žľabom. Strecha objektu je tvorená podľa dilatačných celkov 2 samostatnými časťami, oddelenými vnútorným atikovým múrom.

Nad bránami je navrhnutá malá konzolovitá strieška, konštrukčne tvorená ako konzola ku vencu, ktorá bude z hornej strany vyspádovaná a oplechovaná.

ÚPRAVY POVRCHOV

STENY A STROPY

Vonkajší povrch stien objektu bude tvorený prevažne fasádnou silikónovou omietkou Cemix NZC, krémovej farby (RAL 9001). Rovnakou omietkou budú opatrené spodné a bočné strany striešok nad vstupmi. Sokel bude tvoriť mozaiková omietka Cemix M, tmavšej sivohnedej farby. Okrem uvedených prvkov výzor budovy z exteriéru dopĺňajú oceľové garážové brány bielej farby, plastové vetracie mriežky bielej farby, klampiarske prvky,

strešné žľaby a zvislé zvody antracitovej farby, rebrík na strechu s ochranným košom antracitovej farby.

Vnútorne steny budú mať ako povrchovú úpravu vápennocementovú omietku s interiérovou maľbou.

Stropy nad prízemím budú tvorené vápennocementovou omietkou a interiérovou maľbou na strope Spiroll.

PODLAHY

Povrchovou vrstvou podlahy v interiéri bude polyuretánový náter (2 vrstvy) na betónovom poterí. Nájazd ku bránam z jestv. spevnenej plochy bude tvoriť asfaltový betón. Mimo čelnej fasády s bránami bude okolo objektu okapový chodník vysypaný riečnymi kameňmi.

VÝPLNE OTVOROV

Navrhované sú len 2 typy výplní stavebných otvorov - 13 ks garážových brán a 26 ks vetracích mriežok.

Garážové brány budú na čelnej, juhovýchodnej fasáde, pôjde o otváracé, dvojkrídlové, plné brány, s oceľovým rámom obloženým hliníkovým systémovým profilom, bránové krídlo bude zložené zo zateplených oceľových horizontálnych sekcií. Skladobný rozmer brán - 2500 x 2420 mm.

Vetracie mriežky budú na zadnej, severozápadnej fasáde, sú navrhnuté 2 v každej garáži. Pôjde o plastové vetracie mriežky 200 x 200 mm, s rámčekom a sieťovinou proti hmyzu.

RIEŠENIE DOPRAVY

Objekt bude prístupný z jestv. areálu Ministerstva vnútra SR, ktorý tvorí spevnená plocha a ktorého dopravné riešenie ostáva jestvujúce, resp. nie je predmetom tohto projektu.

Nový nájazd ku bránam z jestv. spevnenej plochy bude tvoriť asfaltový betón.

Skladba nového nájazdu:

- asfaltový betón ACo 11-I, CA 50/70	40 mm
- asfaltový betón ACo 11-I, CA 50/70	60 mm
- spojovací postrek asfaltový C50B4 0,7 kg/m ²	
- cementom stmelená zrnitá zmes, CBGM C 8/10	150 mm
- štrkodrva fr. 0/63 mm, Gc	200 mm
- pôvodný terén	

Skutočná šírka zarezania pôvodného asfaltového, resp. betónového povrchu v areáli a z toho vyplývajúca šírka nájazdu do garáží sa bude prispôsobovať jestvujúcim výškam prilahlého terénu v jednotlivých bodoch styku starého a nového povrchu, pričom sklon nájazdu nesmie nikde prekročiť hraničnú hodnotu 17 %, resp. 9,6 °. Zároveň musia byť dodržané polomery výškových oblúkov - min. R=6,0 m pri vydutom oblúku a min. R=11,0 m pri vypuklom oblúku.

10. VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Výstavba riešeného objektu nezasiahne do stavu životného prostredia v okolí, ak sa bude dôsledne realizovať navrhované riešenie. Vedľa riešeného objektu sa nachádzajú trvalo obývané bytové domy, preto bude potrebné najmä počas výstavby, ale tiež pri prevádzke objektu rešpektovať nočný klud a nenarúšať celkovú pohodu obytnej zóny a prostredia. Výstavba garáží a ich prevádzka nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, nakoľko sa tu nemanipuluje s nebezpečnými látkami. Objekt nebude vykurovaný.

Počas výstavby a prevádzky domu budú vznikať nasledovné druhy a predpokladané množstvá odpadov:

Kategorizácia odpadov vznikajúcich stavbou a prevádzkou objektu v zmysle Vyhlášky č. 365/2015 Zb., príloha č. 1.:

a) po dobu výstavby:			
17 01 01	Betón (vrátane betónového podkladu asfaltového povrchu)	cca. 270,0 t	O
17 01 02	Tehly	cca. 1,450 t	O
17 01 03	Škridly a obkladový materiál a keramika	cca. 0,000 t	O
17 01 06	Zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky	cca. 0,000 t	N
17 01 07	Zmesi betónov, tehly, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	cca. 0,000 t	O
17 02 01	Drevo	cca. 0,120 t	O
17 02 02	Sklo	cca. 0,000 t	O
17 02 03	Plasty	cca. 0,065 t	O
17 03 01	Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht	cca. 0,000 t	N
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (vrátane asfaltového povrchu)	cca. 98,00 t	O
17 04 01	Meď, bronz, mosadz	cca. 0,000 t	O
17 04 05	Železo a oceľ	cca. 0,220 t	O
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	cca. 0,040 t	O
17 05 03	Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	cca. 0,000 t	N
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	cca. 240,0 t	O
17 05 05	Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky	cca. 0,000 t	N
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	cca. 140,0 t	O
17 06 01	Izolačné materiály obsahujúce azbest	cca. 0,000 t	N
17 06 03	Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	cca. 0,000 t	N
17 06 04	Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	cca. 0,135 t	O
17 08 01	Stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami	cca. 0,000 t	N
17 08 02	Stav. materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01	cca. 0,000 t	O
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	cca. 11,00 t	O
10 01 01	Popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)	cca. 0,000 t	O
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	cca. 0,660 t	O
15 01 02	Obaly z plastov	cca. 1,320 t	O

SPÔSOB LIKVIDÁCIE A VYUŽITIA VZNIKNUTÝCH ODPADOV

Odpady uvedené v predošlej kapitole vzniknú pri samotnej výstavbe objektu. Investor je povinný zabezpečiť zhodnotenie vzniknutého odpadu - napr. formou podrvenia (týka sa najmä odpadov kategórie O obsahujúcich betón, tehlu, keramiku a pod.), po ktorom môžu byť materiály následne znova použité, napr. ako podsyp nových konštrukcií (v príslušnom obytnom areáli bude naďalej prebiehať výstavba). Zmiešané odpady, ktorých ďalšie využitie je problematické a ktoré nie je možné zhodnotiť, budú vyvezené na povolenú skládku v zmysle platnej legislatívy. Prednosť má vždy využitie odpadu - t.j. zhodnotenie, pred jeho zneškodnením (likvidáciou).

Odpadové obaly je potrebné separovať - oddelene zhromažďovať a následne odovzdať do zberných surovín. Je nežiadúce všetky odpady zo stavby hodiť do jedného veľkoobjemového kontajnera a zaviezť na skládku odpadov. Sú to jednak cenné suroviny a v neposlednom rade skládky odpadov sa veľmi rýchlo zapratávajú odpadmi, ktoré by sa dali znova využiť.

Odpady vo forme skla, plastov, kovov, káblov, izolačných materiálov a pod. budú odvezené na zhodnotenie do zberných surovín. Prípadné odpadové drevo investor ponúkne obyvateľom mesta na kúrenie.

Zemina a kamenivo vzniknuté pri výkopoch sa môžu čiastočne použiť na terénne úpravy na pozemkoch v priľahlej novovznikajúcej obytnej zóne, alebo budú odvezené na príslušnú skládku. Zemina môže byť tiež ponúknutá obyvateľom mesta na terénne úpravy na ich pozemkoch.

Zmluvy zaoberajúce sa likvidáciou prípadných nebezpečných odpadov predloží investor ku stavebnému konaniu a tiež ku zahájeniu kolaudačného konania. Technické a konštrukčné riešenie bude rešpektovať v plnom rozsahu platné vyhlášky a normy a bude zaručovať ochranu životného prostredia.

11. INŽINIERSKE SIETE, TECHNICKÉ VYBAVENIE

Objekt bude z verejných inžinierskych sietí napojený len na elek. vedenie NN 0,4 kV. Podľa informácií, ktoré má projektant k dispozícii, sa na mieste stavby v súčasnosti nevyskytujú žiadne inžinierske siete. Pri priestorovom usporiadaní podzemných vedení je potrebné dodržať min. vzdialenosti v horizontálnom aj vo vertikálnom smere podľa STN 73 6005

ZÁSOBOVANIE VODOU

Objekt nebude zásobovaný pitnou vodou.

KANALIZÁCIA

Objekt nebude napojený na splaškovú kanalizáciu.

Objekt je navrhovaný na mieste jestvujúcej spevnenej plochy, ktorá je v spáde. Nakoľko predmetom projektu nie je úprava spevnených plôch v areáli, okrem nevyhnutného nájazdu do garáží, projekt nerieši ani odvádzanie dažďových vôd z objektu. To je potrebné vyriešiť komplexne a v súčinnosti s celkovým budúcim riešením spevnených plôch v areáli.

Vzhľadom na veľkosť plochy strechy sú navrhnuté 4 zvislé dažďové zvody, cez ktoré sú dažďové vody zvedené na jestvujúci spevnený terén, ktorý je vyspádovaný a tým pádom bude zabezpečené odvádzanie vôd mimo riešený objekt.

ZÁSOBOVANIE PLYNOM, VYKUROVANIE, OHREV TPV

Objekt nebude zásobovaný plynom, nie je v ňom navrhované vykurovanie, ani ohrev teplej vody.

ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIU

Napojenie rozvádzača garáží (RG, nachádza sa pravom okraji čelnej, juhovýchodnej fasády) bude z jestv. rozvádzača HR, ktorý sa nachádza v budove Policajného zboru na 1. NP (parc. č. 3854/68). Z tohto rozvádzača bude podzemným káblom NAYY-J 4x16 pripojený rozvádzač garáží RG. Kábel bude vyvedený z ističa FA8 – 40B/3 a ukončený bude na svorkách hlavného vypínača v RG.

Vnútné rozvody novostavby budú riešené pre 12 garáží ako jednofázové, v garáži č. 1.11 bude trojfázový rozvod pre napájanie trojfázovej zásuvkovej rozvodnice.

Elektroinštaláciu podrobne rieši samostatná časť projektovej dokumentácie, spolu s bleskozvodom a prípojkou NN.


12. POZNÁMKA

Podrobné technické správy riešených profesií sú súčasťou jednotlivých častí projektovej dokumentácie. Okrem stavebnej časti (Architektúra) boli vypracované tieto čiastkové projekty: Statický posudok, Elektroinštalácia (vrátane bleskozvodu a prívodu NN), Protipožiarna bezpečnosť stavby, Výkaz výmer.

Táto dokumentácia je riešená ako projekt na stavebné povolenie a slúži na vydanie právoplatného stavebného povolenia. Podrobnosti neuvedené v PD sa musia vykonať v zmysle platných, resp. záväzných STN, schválených technologických postupov dodávateľov tak, aby dielo spĺňalo funkčné predpoklady pre projektovaný účel využitia. Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta, projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho súhlasu.

Vypracoval: Ing. arch. Róbert Kimle
Ing. arch. Martin Fabian

PROJEKT PRE SP
NOVOSTAVBA GARÁŽÍ



ČASŤ ARCHITEKTÚRA
OBSAH DOKUMENTÁCIE:

TEXTOVÁ ČASŤ:

SPRIEVODNÁ A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

GRAFICKÁ ČASŤ:


01 SITUÁCIA	M 1:250
02 ZÁKLADY	M 1:100
03 PÔDORYS 1. NP	M 1:100
04 SCHÉMA SKLADBY STROPU	M 1:200
05 PRIEČNY REZ A-A	M 1:50
06 PRIEČNY REZ B-B	M 1:50
07 POZDLŽNY REZ C-C	M 1:50
08 POHLADY	M 1:100
09 VÝKAZ VÝPLNÍ	

NÁZOV STAVBY: **NOVOSTAVBA GARÁŽÍ**
MIESTO STAVBY: k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3854/1, 3854/142, 3854/68
OKRES: Nové Mesto nad Váhom
KRAJ: Trenčiansky
INVESTOR: Mesto Nové Mesto nad Váhom,
ul. Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V
ZODP. PROJEKTANT: Archpoint s.r.o.
Trenčianska 1880/20, Nové Mesto n/V
Ing. arch. Róbert Kimle, tel.: 0908 217 913
Ing. arch. Martin Fabian, tel.: 0949 261 201
DÁTUM VYHOTOVENIA: Február 2018

Sada:

1

PROJEKT PRE SP
NOVOSTAVBA GARÁŽÍ



ČASŤ ARCHITEKTÚRA
OBSAH DOKUMENTÁCIE:

TEXTOVÁ ČASŤ:

SPRIEVODNÁ A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

GRAFICKÁ ČASŤ:

01 SITUÁCIA	M 1:250
02 ZÁKLADY	M 1:100
03 PÔDORYS 1. NP	M 1:100
04 SCHÉMA SKLADBY STROPU	M 1:200
05 PRIEČNY REZ A-A	M 1:50
06 PRIEČNY REZ B-B	M 1:50
07 POZDLŽNY REZ C-C	M 1:50
08 POHLADY	M 1:100
09 VÝKAZ VÝPLNÍ	

NÁZOV STAVBY: **NOVOSTAVBA GARÁŽÍ**
MIESTO STAVBY: k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3854/1, 3854/142, 3854/68
OKRES: Nové Mesto nad Váhom
KRAJ: Trenčiansky
INVESTOR: Mesto Nové Mesto nad Váhom,
ul. Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V
ZODP. PROJEKTANT: Archpoint s.r.o.
Trenčianska 1880/20, Nové Mesto n/V
Ing. arch. Róbert Kimle, tel.: 0908 217 913
Ing. arch. Martin Fabian, tel.: 0949 261 201
DÁTUM VYHOTOVENIA: Február 2018

Sada:

2

PROJEKT PRE SP
NOVOSTAVBA GARÁŽÍ



ČASŤ ARCHITEKTÚRA
OBSAH DOKUMENTÁCIE:

TEXTOVÁ ČASŤ:

SPRIEVODNÁ A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

GRAFICKÁ ČASŤ:

01 SITUÁCIA	M 1:250
02 ZÁKLADY	M 1:100
03 PÔDORYS 1. NP	M 1:100
04 SCHÉMA SKLADBY STROPU	M 1:200
05 PRIEČNY REZ A-A	M 1:50
06 PRIEČNY REZ B-B	M 1:50
07 POZDLŽNY REZ C-C	M 1:50
08 POHLADY	M 1:100
09 VÝKAZ VÝPLNÍ	

NÁZOV STAVBY: **NOVOSTAVBA GARÁŽÍ**
MIESTO STAVBY: k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3854/1, 3854/142, 3854/68
OKRES: Nové Mesto nad Váhom
KRAJ: Trenčiansky
INVESTOR: Mesto Nové Mesto nad Váhom,
ul. Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V
ZODP. PROJEKTANT: Archpoint s.r.o.
Trenčianska 1880/20, Nové Mesto n/V
Ing. arch. Róbert Kimle, tel.: 0908 217 913
Ing. arch. Martin Fabian, tel.: 0949 261 201
DÁTUM VYHOTOVENIA: Február 2018

Sada:

3

PROJEKT PRE SP
NOVOSTAVBA GARÁŽÍ



ČASŤ ARCHITEKTÚRA
OBSAH DOKUMENTÁCIE:

TEXTOVÁ ČASŤ:

SPRIEVODNÁ A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

GRAFICKÁ ČASŤ:


01 SITUÁCIA	M 1:250
02 ZÁKLADY	M 1:100
03 PÔDORYS 1. NP	M 1:100
04 SCHÉMA SKLADBY STROPU	M 1:200
05 PRIEČNY REZ A-A	M 1:50
06 PRIEČNY REZ B-B	M 1:50
07 POZDLŽNY REZ C-C	M 1:50
08 POHLADY	M 1:100
09 VÝKAZ VÝPLNÍ	

NÁZOV STAVBY: **NOVOSTAVBA GARÁŽÍ**
MIESTO STAVBY: k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3854/1, 3854/142, 3854/68
OKRES: Nové Mesto nad Váhom
KRAJ: Trenčiansky
INVESTOR: Mesto Nové Mesto nad Váhom,
ul. Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V
ZODP. PROJEKTANT: Archpoint s.r.o.
Trenčianska 1880/20, Nové Mesto n/V
Ing. arch. Róbert Kimle, tel.: 0908 217 913
Ing. arch. Martin Fabian, tel.: 0949 261 201
DÁTUM VYHOTOVENIA: Február 2018

Sada:

4

PROJEKT PRE SP
NOVOSTAVBA GARÁŽÍ



ČASŤ ARCHITEKTÚRA
OBSAH DOKUMENTÁCIE:

TEXTOVÁ ČASŤ:

SPRIEVODNÁ A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

GRAFICKÁ ČASŤ:


01 SITUÁCIA	M 1:250
02 ZÁKLADY	M 1:100
03 PÔDORYS 1. NP	M 1:100
04 SCHÉMA SKLADBY STROPU	M 1:200
05 PRIEČNY REZ A-A	M 1:50
06 PRIEČNY REZ B-B	M 1:50
07 POZDLŽNY REZ C-C	M 1:50
08 POHLADY	M 1:100
09 VÝKAZ VÝPLNÍ	

NÁZOV STAVBY: **NOVOSTAVBA GARÁŽÍ**
MIESTO STAVBY: k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3854/1, 3854/142, 3854/68
OKRES: Nové Mesto nad Váhom
KRAJ: Trenčiansky
INVESTOR: Mesto Nové Mesto nad Váhom,
ul. Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V
ZODP. PROJEKTANT: Archpoint s.r.o.
Trenčianska 1880/20, Nové Mesto n/V
Ing. arch. Róbert Kimle, tel.: 0908 217 913
Ing. arch. Martin Fabian, tel.: 0949 261 201
DÁTUM VYHOTOVENIA: Február 2018

Sada:

5

PROJEKT PRE SP
NOVOSTAVBA GARÁŽÍ



ČASŤ ARCHITEKTÚRA
OBSAH DOKUMENTÁCIE:

TEXTOVÁ ČASŤ:

SPRIEVODNÁ A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

GRAFICKÁ ČASŤ:


01 SITUÁCIA	M 1:250
02 ZÁKLADY	M 1:100
03 PÔDORYS 1. NP	M 1:100
04 SCHÉMA SKLADBY STROPU	M 1:200
05 PRIEČNY REZ A-A	M 1:50
06 PRIEČNY REZ B-B	M 1:50
07 POZDLŽNY REZ C-C	M 1:50
08 POHLADY	M 1:100
09 VÝKAZ VÝPLNÍ	

NÁZOV STAVBY: **NOVOSTAVBA GARÁŽÍ**
MIESTO STAVBY: k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3854/1, 3854/142, 3854/68
OKRES: Nové Mesto nad Váhom
KRAJ: Trenčiansky
INVESTOR: Mesto Nové Mesto nad Váhom,
ul. Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V
ZODP. PROJEKTANT: Archpoint s.r.o.
Trenčianska 1880/20, Nové Mesto n/V
Ing. arch. Róbert Kimle, tel.: 0908 217 913
Ing. arch. Martin Fabian, tel.: 0949 261 201
DÁTUM VYHOTOVENIA: Február 2018

Sada:

6

PROJEKT PRE SP
NOVOSTAVBA GARÁŽÍ



OBSAH DOKUMENTÁCIE:

ARCHITEKTÚRA
STATICKÝ POSUDOK
ELEKTROINŠTALÁCIA
PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY
VÝKAZ VÝMER

NÁZOV STAVBY: **NOVOSTAVBA GARÁŽÍ**
MIESTO STAVBY: k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3854/1, 3854/142, 3854/68
OKRES: Nové Mesto nad Váhom
KRAJ: Trenčiansky
INVESTOR: Mesto Nové Mesto nad Váhom,
ul. Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V
Archpoint s.r.o.
ZODP. PROJEKTANT: Trenčianska 1880/20, Nové Mesto n/V
Ing. arch. Róbert Kimle, tel.: 0908 217 913
Ing. arch. Martin Fabian, tel.: 0949 261 201
DÁTUM VYHOTOVENIA: Február 2018

Sada:

1

PROJEKT PRE SP
NOVOSTAVBA GARÁŽÍ



OBSAH DOKUMENTÁCIE:

ARCHITEKTÚRA
STATICKÝ POSUDOK
ELEKTROINŠTALÁCIA
PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY
VÝKAZ VÝMER

NÁZOV STAVBY: **NOVOSTAVBA GARÁŽÍ**
MIESTO STAVBY: k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3854/1, 3854/142, 3854/68
OKRES: Nové Mesto nad Váhom
KRAJ: Trenčiansky
INVESTOR: Mesto Nové Mesto nad Váhom,
ul. Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V
Archpoint s.r.o.
ZODP. PROJEKTANT: Trenčianska 1880/20, Nové Mesto n/V
Ing. arch. Róbert Kimle, tel.: 0908 217 913
Ing. arch. Martin Fabian, tel.: 0949 261 201
DÁTUM VYHOTOVENIA: Február 2018

Sada:

2

PROJEKT PRE SP
NOVOSTAVBA GARÁŽÍ



OBSAH DOKUMENTÁCIE:

ARCHITEKTÚRA
STATICKÝ POSUDOK
ELEKTROINŠTALÁCIA
PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY
VÝKAZ VÝMER

NÁZOV STAVBY: **NOVOSTAVBA GARÁŽÍ**
MIESTO STAVBY: k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3854/1, 3854/142, 3854/68
OKRES: Nové Mesto nad Váhom
KRAJ: Trenčiansky
INVESTOR: Mesto Nové Mesto nad Váhom,
ul. Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V
Archpoint s.r.o.
ZODP. PROJEKTANT: Trenčianska 1880/20, Nové Mesto n/V
Ing. arch. Róbert Kimle, tel.: 0908 217 913
Ing. arch. Martin Fabian, tel.: 0949 261 201
DÁTUM VYHOTOVENIA: Február 2018

Sada:

3

PROJEKT PRE SP
NOVOSTAVBA GARÁŽÍ



OBSAH DOKUMENTÁCIE:

ARCHITEKTÚRA
STATICKÝ POSUDOK
ELEKTROINŠTALÁCIA
PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY
VÝKAZ VÝMER

NÁZOV STAVBY: **NOVOSTAVBA GARÁŽÍ**
MIESTO STAVBY: k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3854/1, 3854/142, 3854/68
OKRES: Nové Mesto nad Váhom
KRAJ: Trenčiansky
INVESTOR: Mesto Nové Mesto nad Váhom,
ul. Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V
Archpoint s.r.o.
ZODP. PROJEKTANT: Trenčianska 1880/20, Nové Mesto n/V
Ing. arch. Róbert Kimle, tel.: 0908 217 913
Ing. arch. Martin Fabian, tel.: 0949 261 201
DÁTUM VYHOTOVENIA: Február 2018

Sada:

4

PROJEKT PRE SP
NOVOSTAVBA GARÁŽÍ



OBSAH DOKUMENTÁCIE:


ARCHITEKTÚRA
STATICKÝ POSUDOK
ELEKTROINŠTALÁCIA
PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY
VÝKAZ VÝMER

NÁZOV STAVBY: **NOVOSTAVBA GARÁŽÍ**
MIESTO STAVBY: k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3854/1, 3854/142, 3854/68
OKRES: Nové Mesto nad Váhom
KRAJ: Trenčiansky
INVESTOR: Mesto Nové Mesto nad Váhom,
ul. Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V
Archpoint s.r.o.
ZODP. PROJEKTANT: Trenčianska 1880/20, Nové Mesto n/V
Ing. arch. Róbert Kimle, tel.: 0908 217 913
Ing. arch. Martin Fabian, tel.: 0949 261 201
DÁTUM VYHOTOVENIA: Február 2018

Sada:

5

PROJEKT PRE SP
NOVOSTAVBA GARÁŽÍ




OBSAH DOKUMENTÁCIE:

ARCHITEKTÚRA
STATICKÝ POSUDOK
ELEKTROINŠTALÁCIA
PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY
VÝKAZ VÝMER

NÁZOV STAVBY: **NOVOSTAVBA GARÁŽÍ**
MIESTO STAVBY: k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3854/1, 3854/142, 3854/68
OKRES: Nové Mesto nad Váhom
KRAJ: Trenčiansky
INVESTOR: Mesto Nové Mesto nad Váhom,
ul. Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V
Archpoint s.r.o.
ZODP. PROJEKTANT: Trenčianska 1880/20, Nové Mesto n/V
Ing. arch. Róbert Kimle, tel.: 0908 217 913
Ing. arch. Martin Fabian, tel.: 0949 261 201
DÁTUM VYHOTOVENIA: Február 2018

Sada:

6




LEGENDA

- Hranice parciel podľa KN
- Parcelné čísla podľa KN
- RIEŠENÝ OBJEKT - SO-01 GARÁŽE
- Vjazdy (vstupy) do objektu
- HR Rozvádzač HR - bod napojenia NN prípojky (jestvujúci)
- SO-02 Prípojka NN - podzemná (návrh)
- RG Elektromerový rozvádzač RG - na fasáde riešeného objektu, súčasť SO-02 (návrh)

POZNÁMKY:

- Pri priestorovom usporiadaní podzemných vedení je potrebné dodržať min. vzdialenosti v horizontálnom aj vo vertikálnom smere podľa STN 73 6005
- Pred zahájením zemných prác je nutné vytyčiť všetky jestvujúce inžinierske vedenia, zemné práce vykonať podľa STN 73 6005
- Obrysy riešeného objektu sú kótované bez zateplenia (objekt nemá zateplenu fasádu)
- Podľa informácií, ktoré má projektant k dispozícii, sa na mieste stavby v súčasnosti nevyskytujú žiadne inžinierske siete
- Objekt je navrhovaný na mieste jestvujúcej spevnenej plochy, ktorá je v spáde. Projekt preto počíta s 2 rôznymi výškovými úrovňami nuly objektu, aby sa lepšie prispôbil terénny danostiam a aby sa znížilo množstvo potrebných násypov, resp. výkopov. Nakoľko predmetom projektu nie je úprava spevnených plôch v areáli, okrem nevyhnutného nájazdu do garáží, projekt nerieši ani odvádzanie dažďových vôd z objektu. To je potrebné vyriešiť komplexne a v súčinnosti s celkovým budúcim riešením spevnených plôch v areáli.
- Skutočná šírka zarezania pôvodného asfaltového, resp. betónového povrchu v areáli a z toho vyplývajúca šírka nájazdu do garáží sa bude prispôbovať jestvujúcim výškam prilehlého terénu v jednotlivých bodoch styku starého a nového povrchu, pričom sklon nájazdu nesmie nikde prekročiť hraničnú hodnotu 17 %, resp. 9,6 %. Zároveň musia byť dodržané polomery výškových oblúkov - min. R=6,0 m pri výdutom oblúku a min. R=11,0 m pri vypuklom oblúku.

±0,000 = 196,55 m n.m.				
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:		VYPRACOVAL:
Ing. arch. Martin Fabian Ing. arch. Róbert Kímle		Ing. arch. Róbert Kímle Ing. arch. Martin Fabian		
STAVEBNÍK: Mesto Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V			OBEČ: Nové Mesto nad Váhom	
LOKALITA: k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3854/1, 3854/142, 3854/68			OKRES: Nové Mesto nad Váhom	
NÁZOV STAVBY:			FORMÁT: 8 A4	
NOVOSTAVBA GARÁŽÍ			STUPEŇ PD: Projekt pre stavebné povolenie	
			DÁTUM: 02/2018	
STAVEBNÝ OBJEKT: SO-01 Garáže			MIERKA: Č. VÝKR.	
ČASŤ: OBSAH VÝKRESU:		1:250 01		
ARCHITEKTÚRA		SITUÁCIA		



POZNÁMKY:

- Podľa informácií, ktoré má projektant k dispozícii, sa na mieste stavby v súčasnosti nevyskytujú žiadne inžinierske siete
- Objekt je navrhovaný na mieste jestvujúcej spevnenej plochy, ktorá je v spáde. Projekt preto počíta s 2 rôznymi výškovými úrovňami nuly objektu, aby sa lepšie prispôbil terénym danostiam a aby sa znížilo množstvo potrebných násypov, resp. výkopov. Nakoľko predmetom projektu nie je úprava spevnených plôch v areáli, okrem nevyhnutného nájazdu do garáží, projekt nerieši ani odvádzanie dažďových vôd z objektu. To je potrebné vyriešiť komplexne a v súčinnosti s celkovým budúcim riešením spevnených plôch v areáli.
- Monolitické základové pásy budú nadstavané 2 radmi betónových debniacich tvárnic DT 40
- Do základových pásov je potrebné zabetónovať zemniace vodiče bleskozvodu - riešenie je zakreslené v projekte elektroinštalácie
- Nadmurovanie základov z DT bude z vonkajšej strany zateplené TI z XPS hr. 50 mm (podobne ako sokel nad terénom)
- Pre danú lokalitu nemal projektant k dispozícii geologický prieskum a nie je nič známe o skladbe podložia.
 - Pri realizácii stavby odporúčame prízvať geológa na posúdenie základovej škáry a overiť únosnosť podložia na zaťaženie od stavby.
- Násypy zo štrkopiesku zhutňovať max. po hrúbkach 200 mm, násypy zhutniť na relatívnu uľahlosť $I_d=0,7$ a na výpočtovú únosnosť $R_{dt}=0,25$ MPa
- Všetky nadzemné konštrukcie je nevyhnutné oddeliť od spodnej stavby hydroizoláciou (zabrániť vzliňaniu vody do konštrukcií)
- Pre komplexný prehľad o všetkých stavebných úpravách je nutné si pozrieť aj ostatné časti PD - statika, elektroinštalácia, PBS
- Všetky nosné i nenosné konštrukcie zhotoviť podľa stavebných postupov odporúčaných výrobcami jednotlivých stavebných systémov
- Všetky výškové a dĺžkové rozmery je potrebné priebežne kontrolovať počas celého priebehu prác na stavbe
- Podrobnosti neuvedené v PD sa musia vykonať v zmysle platných, resp. záväzných STN, schválených technologických postupov dodávateľov tak, aby dielo spĺňalo funkčné predpoklady pre projektovaný účel využitia
- Zhotoviteľ je povinný o zistených nezrovnalostiach v dokumentácii neodkladne informovať projektanta
- Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho súhlasu

VYŠŠIE POLOŽENÁ ČASŤ STAVBY (podlaha = ±0,000)


- 0,760 - Horná hrana monolitického základového pásu
- 1,310 - Spodná hrana monolitického základového pásu
- 0,260 - Horná hrana nadmurovania základového pásu z DT
- 0,760 - Spodná hrana nadmurovania základového pásu z DT

- 0,080 - Horná hrana podkladnej dosky D1
- 0,260 - Spodná hrana podkladnej dosky D1


NIŽŠIE POLOŽENÁ ČASŤ STAVBY (podlaha = -0,350)

- 1,110 - Horná hrana monolitického základového pásu
- 1,660 - Spodná hrana monolitického základového pásu
- 0,610 - Horná hrana nadmurovania základového pásu z DT
- 1,110 - Spodná hrana nadmurovania základového pásu z DT


- 0,430 - Horná hrana podkladnej dosky D2
- 0,610 - Spodná hrana podkladnej dosky D2



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:			HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:		VYPRACOVAL:						
Ing. arch. Martin Fabian Ing. arch. Róbert Kimle			Ing. arch. Róbert Kimle Ing. arch. Martin Fabian		Ing. arch. Martin Fabian Ing. arch. Róbert Kimle						
STAVEBNÍK: Mesto Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V								OBEC:		Nové Mesto nad Váhom	
LOKALITA: k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3854/1, 3854/142, 3854/68								OKRES:		Nové Mesto nad Váhom	
NÁZOV STAVBY: NOVOSTAVBA GARÁŽÍ								FORMÁT:		5 A4	
								STUPEŇ PD:		Projekt pre stavebné povolenie	
STAVEBNÝ OBJEKT: SO-01 Garáže								DÁTUM:		02/2018	
ČASŤ:		OBSAH VÝKRESU:						MIERKA:		Č. VÝKR.	
ARCHITEKTÚRA		ZÁKLADY						1:100		02	




ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:		VYPRACOVAL:		
Ing. arch. Martin Fabian Ing. arch. Róbert Kimle		Ing. arch. Róbert Kimle Ing. arch. Martin Fabian		Ing. arch. Martin Fabian Ing. arch. Róbert Kimle		
STAVEBNÍK: Mesto Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V					OBEČ: Nové Mesto nad Váhom	
LOKALITA: k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3854/1, 3854/142, 3854/68					OKRES: Nové Mesto nad Váhom	
NÁZOV STAVBY:					FORMÁT: 5 A4	
NOVOSTAVBA GARÁŽÍ					STUPEŇ PD: Projekt pre stavebné povolenie	
					DÁTUM: 02/2018	
STAVEBNÝ OBJEKT: SO-01 Garáže					MIERKA: Č. VÝKR.	
ČASŤ:	OBSAH VÝKRESU:				1:100	03
ARCHITEKTÚRA	PÔDORYS 1. NP					



POZNÁMKY:

- Tento výkres je len schématický orientačný, pred montážou musí byť vypracovaný podrobný výkres skladby stropu a výkres doplnkovej výstuže
- Strop musí byť realizovaný v zmysle technologickej príručky a pokynov technického oddelenia výrobcu - Prefa Brno




ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:		VYPRACOVAL:					
Ing. arch. Martin Fabian Ing. arch. Róbert Kimle		Ing. arch. Róbert Kimle Ing. arch. Martin Fabian		Ing. arch. Martin Fabian Ing. arch. Róbert Kimle					
STAVEBNÍK: Mesto Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V						OBEC:		Nové Mesto nad Váhom	
LOKALITA: k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3854/1, 3854/142, 3854/68						OKRES:		Nové Mesto nad Váhom	
NÁZOV STAVBY: NOVOSTAVBA GARÁŽÍ						FORMÁT:		3 A4	
						STUPEŇ PD:		Projekt pre stavebné povolenie	
STAVEBNÝ OBJEKT: SO-01 Garáže						DÁTUM:		02/2018	
ČASŤ:		OBSAH VÝKRESU:				MIERKA:		Č. VÝKR.	
ARCHITEKTÚRA		SCHÉMA SKLADBY STROPU				1:200		04	



	Murivo obvodových nosných stien Alternatívne je možné použiť pórobetónové nosné murivo hr. 375 mm, pri zachovaní vonkajšieho obrysu stavby
	Murivo obvod. nosných stien (1. a 2. rad), vnútorné murivo pri dilatácii - keramické tehly Heluz Uni 30 brúsená (247x300x249 mm) Alternatívne je možné použiť pórobetónové nosné murivo hr. 300 mm
	Murivo vnútorných stien - keramické tehly Heluz Uni 25 brúsená (375x250x249 mm) Alternatívne je možné použiť pórobetónové murivo hr. 250 mm
	Murivo atiky - debniace tvárnice DT20 (výška 200 mm)
	Monolitické oceľobetónové konštrukcie (podkladná doska, vence)
	Monolitické konštrukcie z простého betónu
	Betónové debniace tvárnice DT40 - nadmurovanie základových pásov
	Nosné preklady Heluz 23,8 Navrhnuté nosné preklady Heluz 23,8 je možné nahradiť pórobetónovými len za predpokladu úpravy statického posudku
	Zemina (terén) bez rozlíšenia
	Štrkový (štrkodrvový) zhutnený podsyp
	Okapový chodník - riečny kameň
	Tepelná izolácia strechy (zároveň spádová vrstva) - EPS 150 S - bežné dosky aj spádové dosky (stabilizovaný EPS)
	Tepelná izolácia - typ podľa skladieb konštrukcií
	Hydroizolácia - typ podľa skladieb konštrukcií
	Exteriérové osvetlenie na fasáde (nad bránami)

POZN. 1: Skutočná šírka zarezania pôvodného asfaltového, resp. betónového povrchu v areáli a z toho vyplývajúca šírka nájazdu do garáží sa bude prispôbovať jestvujúcim výškam príslušného terénu v jednotlivých bodoch styku starého a nového povrchu, pričom sklon nájazdu nesmie nikde prekročiť hraničnú hodnotu 17 %, resp. 9,6°. Zároveň musia byť dodržané polomery výškových oblúkov - min. R=6,0 m pri vydutom oblúku a min. R=11,0 m pri vypuklom oblúku.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:		VYPRACOVAL:			
Ing. arch. Martin Fabian Ing. arch. Róbert Kimle		Ing. arch. Róbert Kimle Ing. arch. Martin Fabian		Ing. arch. Martin Fabian Ing. arch. Róbert Kimle			
STAVEBNÍK: Mesto Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V						OBEC: Nové Mesto nad Váhom	
LOKALITA: k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3854/1, 3854/142, 3854/68						OKRES: Nové Mesto nad Váhom	
NÁZOV STAVBY: NOVOSTAVBA GARÁŽÍ						FORMÁT: 3 A4	
						STUPEN PD: Projekt pre stavebné povolenie	
						DÁTUM: 02/2018	
STAVEBNÝ OBJEKT: SO-01 Garáže						MIERKA: Č. VÝKR.	
ČASŤ: ARCHITEKTÚRA		OBSAH VÝKRESU: PRIEČNY REZ A-A				1:50 05	



LEGENDA MATERIÁLOV:


- Murivo obvodových nosných stien - keramické tehly Heluz Plus 36,5 brúsená (247x365x249 mm)
Alternatívne je možné použiť pórobetónové nosné murivo hr. 375 mm, pri zachovaní vonkajšieho obrysu stavby
- Murivo obvod. nosných stien (1. a 2. rad), vnútorné murivo pri dilatácii - keramické tehly Heluz Uni 30 brúsená (247x300x249 mm)
Alternatívne je možné použiť pórobetónové nosné murivo hr. 300 mm
- Murivo vnútorných stien - keramické tehly Heluz Uni 25 brúsená (375x250x249 mm)
Alternatívne je možné použiť pórobetónové murivo hr. 250 mm
- Murivo atiky - debniace tvárnice DT20 (výška 200 mm)
- Monolitické oceľobetónové konštrukcie (podkladná doska, vence)
- Monolitické konštrukcie z prostého betónu
- Betónové debniace tvárnice DT40 - nadmurovanie základových pásov
- Nosné preklady Heluz 23,8
Navrhnuté nosné preklady Heluz 23,8 je možné nahradiť pórobetónovými len za predpokladu úpravy statického posudku
- Zemina (terén) bez rozlíšenia
- Štrkový (štrkodrvový) zhutnený podsyp
- Okapový chodník - riečny kameň
- Tepelná izolácia strechy (zároveň spádová vrstva) - EPS 150 S - bežné dosky aj spádové dosky (stabilizovaný EPS)
- Tepelná izolácia - typ podľa skladieb konštrukcií
- Hydroizolácia - typ podľa skladieb konštrukcií
- Exteriérové osvetlenie na fasáde (nad bránami)

POZNÁMKY:

POZN. 1: Skutočná šírka zarezania pôvodného asfaltového, resp. betónového povrchu v areáli a z toho vyplývajúca šírka nájazdu do garáží sa bude prispôbovať jestvujúcim výškam príslušného terénu v jednotlivých bodoch styku starého a nového povrchu, pričom sklon nájazdu nesmie nikde prekročiť hraničnú hodnotu 17 %, resp. 9,6 °. Zároveň musia byť dodržané polomery výškových oblúkov - min. R=6,0 m pri vydutom oblúku a min. R=11,0 m pri vypuklom oblúku.

±0,000 = 196,55 m n.m.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Hlavný inžinier projektu: Vypracoval:				
Ing. arch. Martin Fabian Ing. arch. Róbert Kimle	Ing. arch. Róbert Kimle Ing. arch. Martin Fabian	Ing. arch. Martin Fabian Ing. arch. Róbert Kimle		
STAVEBNÍK: Mesto Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V			OBEC:	Nové Mesto nad Váhom
LOKALITA: k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3854/1, 3854/142, 3854/68			OKRES:	Nové Mesto nad Váhom
NÁZOV STAVBY: NOVOSTAVBA GARÁŽÍ			FORMÁT:	4 A4
			STUPEŇ PD:	Projekt pre stavebné povolenie
STAVEBNÝ OBJEKT: SO-01 Garáže			DÁTUM:	02/2018
ČASŤ: ARCHITEKTÚRA	OBSAH VÝKRESU: PRIEČNY REZ B-B		MIERKA: 1:50	Č. VÝKR. 06







- LEGENDA MATERIÁLOV:**
- Murivo obvodových nosných stien - keramické tehly Heluz Plus 36,5 brúsená (247x365x249 mm)
Alternatívne je možné použiť porobetónové nosné murivo hr. 375 mm, pri zachovaní vonkajšieho obrysu stavby
 - Murivo obvod. nosných stien (1. a 2. rad), vnútorné murivo pri dilatácii - keramické tehly Heluz Uni 30 brúsená (247x300x249 mm)
Alternatívne je možné použiť porobetónové nosné murivo hr. 300 mm
 - Murivo vnútorných stien - keramické tehly Heluz Uni 25 brúsená (175x250x249 mm)
Alternatívne je možné použiť porobetónové murivo hr. 250 mm
 - Murivo atky - debniace tvárnice DT20 (výška 200 mm)
 - Monolitické oceľobetónové konštrukcie (podkladná doska, vence)
 - Monolitické konštrukcie z prostého betónu
 - Betónové debniace tvárnice DT40 - nadmurovanie základových pásov
 - Nosné preklady Heluz 23,8
 - Navrhnuté nosné preklady Heluz 23,8 je možné nahradiť porobetónovými len za predpokladu úpravy statického posudku
 - Zemina (terén) bez rozlíšenia
 - Štrkový (štrkodrový) zhutnený podsyp
 - Okapový chodník - riešny kameň
 - Teplná izolácia strechy (zároveň spádová vrstva) - EPS 150 S - bežné dosky aj spádové dosky (stabilizovaný EPS)
 - Teplná izolácia - typ podľa skladieb konštrukcií
 - Hydroizolácia - typ podľa skladieb konštrukcií
 - Exteriérové osvetlenie na fasáde (nad bránami)


POZNÁMKY:

POZN. 1: Skutočná šírka zarezania pôvodného asfaltového, resp. betónového povrchu v areáli a z toho vyplývajúca šírka nájazdu do garáží sa bude prispôbovať jestvujúcim výskam príslušného terénu v jednotlivých bodoch styku starého a nového povrchu, pričom sklon nájazdu nesmie nikdy prekročiť hraničnú hodnotu 17 %, resp. 9,8 °. Zároveň musia byť dodržané pomery výškových oblúkov - min. R=6,0 m pri výskut oblúku a min. R=11,0 m pri výskut oblúku.

±0,000 = 196,55 m n.m.			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: VYPRACOVAL:			
Ing. arch. Martin Fabian	Ing. arch. Róbert Kimle	Ing. arch. Martin Fabian	
Ing. arch. Róbert Kimle	Ing. arch. Martin Fabian	Ing. arch. Róbert Kimle	
STAVEBNÍK: Mesto Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V		OBCES:	Nové Mesto nad Váhom
LOKALITA: k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3854/1, 3854/142, 3854/68		OKRES:	Nové Mesto nad Váhom
NAZOV STAVBY:		FORMÁT:	10 A4
STUPEN PD:		Projekt pre	stavebné povolenie
STAVEBNÝ OBJEKT: SO-01 Garáže		DATUM:	
ČASŤ: OBSAH VÝKRESU:	MIERKA:		Č. VÝKR.
ARCHITEKTURA:	POZDĽŽNÝ REZ C-C		1:50 07



POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ - BOČNÝ



POHĽAD JUHOZÁPADNÝ - BOČNÝ



LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- A FASÁDA - EXTERIÉROVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA CEMIX NZC, KRÉMOVÁ FARBA (RAL 9001)
- B STRIEŠKA NAD VSTUPMI (PODHLAD A BOČNÉ STRANY) - EXT. SILIKÓNOVÁ OMIETKA CEMIX NZC, KRÉMOVÁ FARBA (RAL 9001)
- C SOKEL - MOZAIKOVÁ OMIETKA CEMIX M, TMAVŠIA SIVOHNEDÁ FARBA
- D GARÁŽOVÉ BRÁNY - OCELOVÉ SENDVIČOVÉ, BIELA FARBA
- E VETRACIE MREŽKY - PLASTOVÉ, BIELA FARBA
- F OBSLUŽNÝ REBRÍK, OCHRANNÝ KOŠ - POZINK, OCEĽ, ANTRACITOVÁ FARBA
- G KLAMPIARSKÉ PRVKY, STREŠNÉ ŽĽABY A ZVISLÉ ZVODY - POZINK LAKOVANÝ, ANTRACITOVÁ FARBA
- H STREŠNÁ HYDROIZOLÁCIA FATRAFOL 810, SIVÁ FARBA
- I MŮRIK NA VYROVNANIE TERÉNU - TVÁRNICE DT S PRIZNANÝM POVRCHOM

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	VYPRACOVAL:		
Ing. arch. Martin Fabian Ing. arch. Róbert Kimle		Ing. arch. Róbert Kimle Ing. arch. Martin Fabian	Ing. arch. Martin Fabian Ing. arch. Róbert Kimle		
STAVEBNÍK: Mesto Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V				OBEC:	Nové Mesto nad Váhom
LOKALITA: k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3854/1, 3854/142, 3854/68				OKRES:	Nové Mesto nad Váhom
NÁZOV STAVBY: NOVOSTAVBA GARÁŽÍ				FORMÁT:	10 A4
				STUPEŇ PD:	Projekt pre stavebné povolenie
STAVEBNÝ OBJEKT: SO-01 Garáže				DÁTUM:	02/2018
ČASŤ:	OBSAH VÝKRESU: POHĽADY			MIERKA:	Č. VÝKR. 08
ARCHITEKTÚRA					

OZN.	SCHÉMATICKÝ NÁKRES (mm)	NÁZOV - POPIS	POČET KUSOV	POZNÁMKA
01		-VONKAJŠIA OTVÁRAVÁ GARÁŽOVÁ BRÁNA, DVOJKRÍDLOVÁ, PLNÁ, BEZ ZASKLENIA -OCELOVÝ POZINKOVANÝ RÁM, OBLOŽENÝ HLINÍKOVÝM SYSTÉMOVÝM PROFILOM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÍRODNÝ ELOX -BRÁNOVÉ KRÍDLO ZLOŽENÉ ZO SEKCIÍ ULOŽENÝCH V KRÍDLE HORIZONTÁLNE -OCELOVÉ SENDVIČOVÉ SEKcie S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM	13	FARBA RÁMU AJ KRÍDLA – BIELA, Z EXTERIÉRU AJ Z INTERIÉRU, VÝPLŇ OSADIŤ NA IZOLAČNÝ PROFIL POD PRAHOM KOVANIE KLUČKA – KLUČKA, PRIP. PODLA VÝBERU INVESTORA
02		-VETRACIA MRIEŽKA 200 x 200 mm, S RÁMČEKOM A SIEŤOVINOU PROTI HMYZU	26	FARBA BIELA
	NÁKRES MIMO MIERKY			

LEGENDA

-  PLNÁ VÝPLŇ, BEZ PRESKLENIA
-  PRESKLENÁ VÝPLŇ
-  ZASKLENIE MLIEČNYM, NEPRIEHLADNÝM SKLOM
-  PEVNÉ NEOTVÁRAVÉ (FIXNÉ) ZASKLENIE
-  VETRACIA MRIEŽKA
-  OTVÁRANIE KRÍDLA SMEROM DO INTERIÉRU
(RESP. OPAČNÝM SMEROM, Z KTORÉHO JE POHĽAD NA VÝPLŇ KRESLENÝ)
-  OTVÁRANIE KRÍDLA SMEROM, Z KTORÉHO JE POHĽAD NA VÝPLŇ KRESLENÝ

- VÝPLNE OTVOROV NA FASÁDE SÚ KRESLENÉ PRI POHĽADE Z EXTERIÉRU
- PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VŠETKY OTVORY PRIAMO NA STAVBE NA MIESTE ICH OSADENIA !
- UVÁDZANÉ ROZMERY SÚ SKLADOBNÉ

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	VYPRACOVAL:		
Ing. arch. Martin Fabian Ing. arch. Róbert Kimle		Ing. arch. Róbert Kimle Ing. arch. Martin Fabian	Ing. arch. Martin Fabian Ing. arch. Róbert Kimle		
STAVEBNÍK:			Mesto Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V	OBEC:	Nové Mesto nad Váhom
LOKALITA:			k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3854/1, 3854/142, 3854/68	OKRES:	Nové Mesto nad Váhom
NÁZOV STAVBY: NOVOSTAVBA GARÁŽÍ				FORMÁT:	2 A4
				STUPEŇ PD:	Projekt pre stavebné povolenie
				DÁTUM:	02/2018
STAVEBNÝ OBJEKT: SO-01 Garáže		ČASŤ:		MIERKA:	Č. VÝKR.
ARCHITEKTÚRA		OBSAH VÝKRESU: VÝPIS VÝPLNÍ		09	

Odberateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 30.05.2018

Stavba : GARÁŽE Nové Mesto nad Váhom

Mestský úrad N. Mesto nad Váhom

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	221	11310-7213	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 200-300 mm, nad 200 m2	684,686	m2		0,00		0,00
2	221	11310-7232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150 - 300 mm, nad 200 m2	684,686	m2		0,00		0,00
3	272	12110-1103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	242,406	m3		0,00		0,00
4	001	12220-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	141,182	m3		0,00		0,00
5	001	12220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	141,182	m3		0,00		0,00
6	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	85,515	m3		0,00		0,00
7	272	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	85,515	m3		0,00		0,00
8	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	8,109	m3		0,00		0,00
9	272	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	8,109	m3		0,00		0,00
10	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	243,189	m3		0,00		0,00
11	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	243,189	m3		0,00		0,00
12	001	17120-1202	Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1 000 m3	243,189	m3		0,00		0,00
13	272	17120-9012	Poplatok za skládku zeminy	243,189	m3		0,00		0,00
14	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	12,883	m3		0,00		0,00
15	MAT	583 348601	Kamenivo ťažené - okapové chodníky	23,184	t			0,00	0,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
2 - ZÁKLADY									
16	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	121,250	m2		0,00		0,00
17	011	27332-1312	Základové dosky zo železobetónu tr. C20/25	146,444	m3		0,00		0,00
18	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	43,756	m2		0,00		0,00
19	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	43,756	m2		0,00		0,00
20	011	27336-2029	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 6/6 mm, oko 150x150 mm	704,686	m2		0,00		0,00
21	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	82,842	m3		0,00		0,00
22	011	27911-3135	Základový múr hr. do 40 cm z tvárnic strateného debnenia vr. výplne, betón C16/20	129,860	m2		0,00		0,00
23	011	27936-1821	Výstuž základových múrov Bst 500 (10505)	2,597	t		0,00		0,00
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
24	011	31127-1141	Murivo nosné z pórobetónových tvárnic HEBEL P2-500 hr. 250 mm	81,775	m3		0,00		0,00
25	011	31127-1142	Murivo nosné z pórobetónových tvárnic HEBEL P2-400 hr. 300 mm	39,296	m3		0,00		0,00
26	011	31127-1144	Murivo nosné z pórobetónových tvárnic HEBEL P2-400 hr. 375 mm	160,562	m3		0,00		0,00
27	011	31127-2201	Murivo nosné z betón tvárníc PREMAC DT20 hr. 200mm s výplňou C16/20 vč. výstuže	14,257	m3		0,00		0,00
28	011	31127-2203	Murivo nosné z betón tvárníc PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20 vč. výstuže	1,400	m3		0,00		0,00
29	011	31716-1138	Preklady keramické HELUZ 238/70/3000 mm	52,000	kus		0,00		0,00
30	211	31732-11161	Rimsy zo železobetónu tr. C 20/25	5,650	m3		0,00		0,00
31	011	31735-1105	Debnenie ríms s podper. konštr. do 4m zhotovenie	57,818	m2		0,00		0,00
32	011	31735-1106	Debnenie ríms s podper. konštr. do 4m odstránenie	57,818	m2		0,00		0,00
33	011	31736-1821	Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505)	0,545	t		0,00		0,00
34	011	31799-81141	Izolácia tepelná z polystyrénu medzi preklady v. 24 hr. 8,5cm	45,000	m		0,00		0,00
35	011	34136-1821	Výstuž stien BSt 500 (10505)	0,663	t		0,00		0,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
36	012	41113-3902	Montáž strop. panelov z predpät. betónu Spiroll výš. do 18 m 1,5-3 t	69,000	kus		0,00		0,00
37	MAT	593 41A256	Panel stropný predpätý Spiroll hr.200-7/9,3 1000/1190/200mm	69,000	kus			0,00	0,00
38	011	41732-13131	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25	32,799	m3		0,00		0,00
39	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	178,978	m2		0,00		0,00
40	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	178,978	m2		0,00		0,00
41	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	3,202	t		0,00		0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
5 - KOMUNIKÁCIE									
42	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 200 mm	121,250	m2		0,00		0,00
43	221	56712-21142	Cementom stmelená zmes CBGM C 8/10, hr. 150 mm	121,250	m2		0,00		0,00
44	272	57321-11111	Postrek živíčov spojovací z cestného asfaltu C50BA 0,5-0,7 kg/m2	121,250	m2		0,00		0,00
45	221	57713-4132	Asfaltový betón AC 11 - I, CA 50/70 hr. 40 mm, š. do 3 m	121,250	m2		0,00		0,00
46	221	57715-4132	Asfaltový betón AC 11 - I, CA 50/70 hr. 60 mm, š. do 3 m	121,250	m2		0,00		0,00
47	221	57844-0000	Liaty asfalt strednozrnný LAS z modifikovaného asfaltu hr. 40 mm, š. do 3 m	35,000	m2		0,00		0,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
48	011	61145-6211	Postrek izolácií alebo konštr. stropov maltou cementovou	606,740	m2		0,00		0,00
49	011	61147-3130	Omietka vnút. stropov hladká zo zmesi Cemix	606,750	m2		0,00		0,00
50	921	61244-12411	Sádrovanie rozvodov, príprava na povrchovú úpravu	1,000	kpl		0,00		0,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
51	011	61245-6211	Postrek vnút. izolácii alebo konštr. stien maltou cementovou	1 115,657	m2		0,00		0,00
52	011	61247-4130	Omietka vnút. stien hladká zo zmesi Cemix	1 115,657	m2		0,00		0,00
53	011	62247-4131	Omietka vonk. stien silikónová Cemix NZC	686,209	m2		0,00		0,00
54	011	62247-4132	Penetrácia Cemix ASN - akrylát silikón	686,209	m2		0,00		0,00
55	011	62247-4133	Omietka vonk. stien lahčená jadrová Cemix 032	686,209	m2		0,00		0,00
56	011	62247-4134	Cementový prednástreš Cemix 052	686,209	m2		0,00		0,00
57	011	62247-4135	Mozaiková omietka Cemix M	76,001	m2		0,00		0,00
58	011	62247-4136	Adhézný mostík Cemix - Kontakt	76,001	m2		0,00		0,00
59	011	62525-24151	Zateplovací systém EPS 70F bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 50 mm	202,552	m2		0,00		0,00
60	011	62525-8103	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez prikotv. hr. izol. 30 mm	1,938	m2		0,00		0,00
61	011	62525-8105	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez prikotv. hr. izol. 50 mm	72,963	m2		0,00		0,00
62	011	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	49,372	m3		0,00		0,00
63	011	63131-9151	Priplatok za prehľad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	49,372	m3		0,00		0,00
64	011	63131-9171	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	49,372	m3		0,00		0,00
65	011	63136-2162	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 15 cm	596,740	m2		0,00		0,00
66	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	169,981	m3		0,00		0,00
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
67	221	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bo?nou oporou	110,430	m		0,00		0,00
68	MAT	592 173300	Obrubník záhonový ABO 45-25 100x5x25	111,434	kus			0,00	0,00
69	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	9,532	m3		0,00		0,00
70	272	91973-5123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	18,000	m		0,00		0,00
71	011	93196-1115	Vložky do dilatčných škár z polystyrénových dosák hr. 3 cm	35,550	m2		0,00		0,00
72	011	93196-1116	Vložky do dilatčných škár z polystyrénových dosák hr. 5 cm	7,018	m2		0,00		0,00
73	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	747,327	m2		0,00		0,00
74	003	94194-1291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	747,327	m2		0,00		0,00
75	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	747,327	m2		0,00		0,00
76	011	95290-1221	Výčistenie priemyselných budov alebo hál	676,953	m2		0,00		0,00
77	011	95392-21121	Tvarovky vetracie	26,000	kus		0,00		0,00
78	MAT	920 AN62939	Mriežka plastová MV 205x205s	26,000	kus			0,00	0,00
79	013	97408-2114	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 7 cm	400,000	m		0,00		0,00
80	272	97908-2212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	353,729	t		0,00		0,00
81	272	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	353,729	t		0,00		0,00
82	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	3 537,290	t		0,00		0,00
83	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	353,729	t		0,00		0,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
84	272	97908-9002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón kategórie "O" - ostatné	353,729	t		0,00		0,00
85	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	1 672,042	t		0,00		0,00
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,000			0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
86	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	694,686	m2		0,00		0,00
87	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,302	t			0,00	0,00
88	711	71111-2001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	64,601	m2		0,00		0,00
89	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,029	t			0,00	0,00
90	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	694,686	m2		0,00		0,00
91	MAT	628 322811	Pás ťažký asfaltový IPA V 60 S 40	795,889	m2			0,00	0,00
92	711	71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	72,601	m2		0,00		0,00
93	MAT	628 329210	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT GG 40 Speed Profile SBS	85,521	m2			0,00	0,00
94	711	71147-2051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá	152,302	m2		0,00		0,00
95	MAT	283 1J2001	Fólia nopová 8, v.rola 1m - 103251	179,270	m2			0,00	0,00
96	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	70,289	%		0,00		0,00
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00
712 - Povlakové krytiny									
97	712	71237-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	664,112	m2		0,00		0,00
98	MAT	628 2E1811	Fólia izolačná Fatrafol 810 hr.1,5mm strešná	740,285	m2			0,00	0,00
99	712	71239-1172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie	663,112	m2		0,00		0,00
100	MAT	693 660550	Geotextília polypropylen 300 g/m2 do šírky 880cm	695,268	m2			0,00	0,00
101	712	71239-1176	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami	3 315,560	kus		0,00		0,00
			712 - Povlakové krytiny spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00
713 - Izolácie tepelné									
102	713	71313-1141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	149,302	m2		0,00		0,00
103	MAT	283 1B0304	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.50 mm	152,048	m2			0,00	0,00
104	713	71314-1121	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie asfaltom bodové	52,506	m2		0,00		0,00
105	MAT	283 1F0223	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.30 mm 1000 x 500 mm 1000 x 1000 mm, 1000 x 2000 mm	59,396	m2			0,00	0,00
106	713	71314-1151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	650,750	m2		0,00		0,00
107	MAT	283 1BA202	Doska spádová Isover EPS 100S	71,417	m3			0,00	0,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
108	MAT	283 1F0228	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.80 mm 1000 x 500 mm 1000 x 1000 mm, 1000 x 2000 mm	653,165	m2			0,00	0,00
109	713	71319-1410	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	640,750	m2		0,00		0,00
110	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	159,398	%		0,00		0,00
			713 - Izolácie tepelné spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00
		722 - Vnútorný vodovod							
111	721	72224-0100	Hasiaci prístroj práškový 6 kg - osadenie	4,000	kus		0,00		0,00
112	MAT	449 811010	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	4,000	kus			0,00	0,00
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00
		762 - Konštrukcie tesárske							
113	762	76281-0012	Záklap stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na zraz hr. dosky 12 mm	28,514	m2		0,00		0,00
114	762	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	0,037	m3		0,00		0,00
115	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	2,706	%		0,00		0,00
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00
		764 - Konštrukcie klampiarske							
116	764	76432-1230	Klamp. PZ pl. ríms pod nadrimsovým žlabom rš 660	86,920	m		0,00		0,00
117	764	76432-3220	Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 250	88,250	m		0,00		0,00
118	764	76435-2203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	88,250	m		0,00		0,00
119	764	76435-9211	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	4,000	kus		0,00		0,00
120	764	76435-9261	Klamp. príplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových	88,000	kus		0,00		0,00
121	764	76443-0230	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 400	108,030	m		0,00		0,00
122	764	76443-0260	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 750	9,890	m		0,00		0,00
123	764	76445-4202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	19,600	m		0,00		0,00
124	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	46,738	%		0,00		0,00
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
125	767	76764-1253	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 2350 x 2350 mm	13,000	kus		0,00		0,00
126	MAT	553 449275	Dvere garážové dvojkrídlové otváracé plastové 2350 x 2350 mm	13,000	kus			0,00	0,00
127	767	76783-3100	Montáž rebríkov do muríva s bočnicami	4,200	m		0,00		0,00
128	767	76783-4101	Montáž ochranného koša rebríka skrutkovaním	3,200	m		0,00		0,00
129	MAT	553 5G0584	Rebrík pozink 4,2m	1,000	kus			0,00	0,00
130	MAT	553 5G0592	Obruč koša rebríka priemer 750mm pozink	1,000	kus			0,00	0,00
131	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	143,146	%		0,00		0,00
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00

777 - Podlahy zo syntetických hmôt

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
132	773	77753-0021	Podlahy z polyuret. stierky tl 3 mm	586,740	m2		0,00		0,00
133	773	99877-7201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	178,687	%		0,00		0,00
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
784 - Maľby									
134	784	78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	1 682,397	m2		0,00		0,00
135	784	78449-2110	Ostatné maliarske práce, penetrovanie	1 682,397	m		0,00		0,00
784 - Maľby spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,000			0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY M									
M21 - 155 Elektromontáže									
136	921	21 -	Elektromontáže	1,000	súbor		0,00		0,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	0,00	0,00

Odberteľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 30.05.2018

Stavba : GARÁŽE Nové Mesto nad Váhom

Objekt : elektroinštalácie

Mestský úrad N. Mesto nad Váhom

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
5 - KOMUNIKÁCIE									
1	221	57844-0000	Liaty asfalt strednozrnný LAS z modifikovaného asfaltu hr. 40 mm, š. do 3 m	45,000	m2		0,00		0,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
2	013	97408-2114	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 7 cm	320,000	m		0,00		0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY M									
M21 - 155 Elektromontáže									
3	921	21001-0102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	26,000	m		0,00		0,00
4	921	21001-0123	Montáž a dodávka ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená	80,000	m		0,00		0,00
5	921	21001-0124	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d80)mm	80,000	m		0,00		0,00
6	921	21001-0311	Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	1,000	kus		0,00		0,00
7	921	21001-0316	Montáž krabice KO 68	52,000	kus		0,00		0,00
* Úplná montáž krabice vrátane :									
* - vyrezania otvoru v sadrokartóne									
* - upevnenia krabice									
8	MAT	345 604T002	Krabica KO 68	52,000	kus			0,00	0,00
* - odskok na viečko									
9	MAT	345 615A000	Zásuvková rozvodnica rada Block ip44, 2X16a/400v, 5-POL. 2X230/16a. RCD	1,000	kus			0,00	0,00
* - pre montáž spínačov Classic, alebo Swing® (81x81x15,5)									
10	MAT	345 615A116	Krabica KO 125 E/EQ02/KA s EQ svorkovnicou siva	1,000	kus			0,00	0,00
* - pre spínače a zásuvky Future® linear									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
* - súčasťou dodávky je pružná káblová priechodka, prepojujacia svorka									
11	921	21002-0301	Montáž káblového žlabu, 40x40	32,000	m		0,00		0,00
12	921	21011-0024	Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6	26,000	kus		0,00		0,00
13	MAT	345 374A211	Prepínač rad.6 Tango® 3558A-06940 B, zapustený, kompletný, IP44, biely	26,000	kus			0,00	0,00
14	921	21011-1031	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	26,000	kus		0,00		0,00
15	MAT	345 420A241	Zásuvka 1-nás. kompletná, s viečkom (oc) IP44, biela	26,000	kus			0,00	0,00
16	921	21019-0007	Zapojenie podružných rozvodníc	7,000	kus		0,00		0,00
17	MAT	920 AN65731	Rozvodnica PR6	1,000	kus			0,00	0,00
18	MAT	920 AN65732	Podružné rozvodnice PR1-5, PR7	1,000	súbor			0,00	0,00
19	MAT	920 AN65733	Rozvádzač RG	1,000	kus			0,00	0,00
20	921	21020-0007	Montáž, interiérové svetidlo - LED IP 65 12W s opálovým difúzorom 4000K	13,000	kus		0,00		0,00
21	921	21020-0030	Montáž, interiérové svetidlo LED IP 65 40W 4000 K	26,000	kus		0,00		0,00
22	921	21022-0002	Montáž, ochranné pospojovanie na povrch, FeZn drôt D8-10mm, vrátane svoriek, bez náteru	350,000	m		0,00		0,00
23	MAT	354 9000A00	Drôt zvodový FeZn D8 * - 1m/0,40kg (1kg = 2,50m)	350,000	m			0,00	0,00
24	921	21022-0010r	Revízia bleskozvodu	52,000	hod		0,00		0,00
25	921	21022-0022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	60,000	m		0,00		0,00
26	MAT	354 9000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10 * - 1m/0,62kg (1kg = 1,61m)	60,000	m			0,00	0,00
27	921	21022-0027	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, Cu pás do 120mm2, spojenie svorkami	290,000	m		0,00		0,00
28	MAT	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4 * - 1m/0,94kg (1kg = 1,06m)	290,000	m			0,00	0,00
29	921	21022-0030	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, Nerez drôt D10mm, spojenie svorkami	38,000	m		0,00		0,00
30	MAT	354 9001A40	Drôt zvodový Nerez D8 * - 1m/0,40kg (1kg = 2,50m)	38,000	m			0,00	0,00
31	921	21022-0101	Montáž a dodávka podpory vedenia pre ploché strechy	150,000	kus		0,00		0,00
32	921	21022-01015	Montáž a dodávka betonového podstavca pre JP	10,000	kus		0,00		0,00
33	921	21022-0211	Montáž a dodávka JP dĺžky 1500	5,000	kus		0,00		0,00
34	921	21022-02111	Montáž a dodávka JP dĺžky 2m,	5,000	kus		0,00		0,00
35	921	21022-0301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	30,000	kus		0,00		0,00
36	921	21022-0301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	100,000	kus		0,00		0,00
37	921	21022-0301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus		0,00		0,00
38	MAT	354 9040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s príložkou (2xM8)	50,000	kus			0,00	0,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
39	MAT	354 9040A51	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8) * - 2x skrutka M8 bez matic, materiál hr. 4mm	30,000	kus			0,00	0,00
40	MAT	354 9040A61	Svorka univerzálna (FeZn) : SUA, s prílohou (1xM10)	100,000	kus			0,00	0,00
41	921	21022-0302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	5,000	kus		0,00		0,00
42	921	21022-0302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	5,000	kus		0,00		0,00
43	921	21022-0302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	20,000	kus		0,00		0,00
44	921	21022-0302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	2,000	kus		0,00		0,00
45	921	21022-0302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	20,000	kus		0,00		0,00
46	MAT	354 9040A02	Svorka pre zvodové a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 m (2xM8) * - pre zvodové JD, JK, JZ, JP a uzemňovacie tyče ZT1	20,000	kus			0,00	0,00
47	MAT	354 9040A10	Svorka križová	20,000	kus			0,00	0,00
48	MAT	354 9040A34	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	5,000	kus			0,00	0,00
49	MAT	354 9040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	5,000	kus			0,00	0,00
50	MAT	354 9040A42	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre pásovinu 30x4 (4xM8) * - 4x skrutka M8 + 4x matica M8	2,000	kus			0,00	0,00
51	921	21022-0321	Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)	2,000	kus		0,00		0,00
52	MAT	354 9040A90	Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás	2,000	kus			0,00	0,00
53	MAT	354 9040A91	- páska Cu uzemňovacia (pre Bernard)	1,000	kus			0,00	0,00
54	921	21022-0372	Montáž ochranného uholníka OU 1,7	9,000	kus		0,00		0,00
55	MAT	354 9015A33	- podpera vedenia PV 01	20,000	kus			0,00	0,00
56	MAT	354 9060A01	Uholník ochranný (FeZn) : OU 1,7 (1,7m)	9,000	kus			0,00	0,00
57	MAT	354 9060A12	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DOU vr.3 (D8x80+vrut 180)mm	18,000	kus			0,00	0,00
58	921	21022-0401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	9,000	kus		0,00		0,00
59	MAT	354 9071A01	Štítok označovací	9,000	kus			0,00	0,00
60	921	21025-3015	Montáž, a dodávka plast. podpory FB s jedným úchytom a zat'.z mrazuvz.betonu pre pl.str.	2,000	kus		0,00		0,00
61	921	21027-5220	Montáž a dodávka podpory vedenia pre montáž na stenu v oblasti koncovky HVI vodiča	13,000	m		0,00		0,00
62	921	21030-1009	Montáž a dodávka svorky KS	5,000	m		0,00		0,00
63	921	21045-9129	Montáž a dodávka svorka PA UNI so stredovou doštičkou pre spoj. kruh. vodičov	10,000	m		0,00		0,00
64	921	21080-0105	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	450,000	m		0,00		0,00
65	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	450,000	m			0,00	0,00
66	921	21080-0106	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5	200,000	m		0,00		0,00
67	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	200,000	m			0,00	0,00
68	921	21080-0108	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x6-16	370,000	m		0,00		0,00
69	MAT	341 203M130	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x6	370,000	m			0,00	0,00
70	921	21080-0117	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x4	35,000	m		0,00		0,00
71	MAT	341 203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	35,000	m			0,00	0,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
72	921	21080-0118	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x6-16	45,000	m		0,00		0,00
73	MAT 341	203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	45,000	m			0,00	0,00
74	921	21081-9129	Montáž, a dodávka kábel HVI	45,000	m		0,00		0,00
75	921	21081-9299	Montáž a dodávka koncovka HVI light	10,000	kus		0,00		0,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach									
76	946	46001-0011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	0,200	km		0,00		0,00
77	946	46020-0263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	80,000	m		0,00		0,00
78	946	46042-0371	Zriadenie kábl lôžka š.35/10cm, piesok, tehly v smere	80,000	m		0,00		0,00
79	MAT 581	5A0109	Piesok kopaný zásypový (nedeklarovaný v EN)	7,175	t			0,00	0,00
80	946	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	200,000	m		0,00		0,00
81	946	46056-0263	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	200,000	m		0,00		0,00
82	946	46065-0012	Podkladová vrstva cesty, štrkodrt', vrstva 8cm	50,000	m2		0,00		0,00
83	946	46065-0023	Vozovka z betónu, jedna vrstva 15cm	50,000	m2		0,00		0,00
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				16 516,630			0,00	0,00	0,00
OSTATNÉ									
OSTATNÉ									
84	NAD 21	-	Revízie a odborné skúšky ekektroinštalácie	60,000	hod		0,00		0,00
85	NAD 21P	-	Presun	2,000	%		0,00		0,00
86	NAD 21PPV-		PPV	4,000	%		0,00		0,00
87	NAD 21S	-	Stratné	4,000	%		0,00		0,00
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	0,00	0,00

Odberateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 30.05.2018

Stavba : GARÁŽE Nové Mesto nad Váhom

Objekt : podružná rozvodnica PR6

Mestský úrad N. Mesto nad Váhom

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY INÉ									
PRÁCE A DODÁVKY INÉ									
1	MAT	920 AN380611	Vypínač In 32A, Ue AC 250 /440 3 pol, OEZ 42331 MSO 32-3 <i>* Výkonový vypínač, 3p</i>	1,000	kus			0,00	0,00
2	MAT	920 AN380612	Prúdový chránič In 25A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 2 pol, Inc 10kA typ A-G OEZ 42464 LFN-25-2-030A-G <i>* Výkonový vypínač, 3p</i>	1,000	kus			0,00	0,00
3	MAT	920 AN380613	Istič In 25A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 2 pol, Inc 10kA typ A-G OEZ 42464 LFN-25-2-030A-G <i>* Výkonový vypínač, 3p</i>	1,000	kus			0,00	0,00
4	MAT	920 AN380615	Istič In 10A,Ue AC 230V/DC 72V char. C 1 pol, Inc 10kA OEZ 41655 LTN-10C-1 <i>* Výkonový vypínač, 3p</i>	1,000	kus			0,00	0,00
5	MAT	920 AN380616	Istič In 20A, Ue AC 23,0/400V/DC 216V char. C 3 pol Inc 10kA OEZ 41790 LTN-20C-3 <i>* Výkonový vypínač, 3p</i>	1,000	kus			0,00	0,00
6	MAT	920 AN380617	Rozvod. skrinka, pri zapustenu mont. nepr. dvere, počet rad. 1 počet mod. 14 IP 40, OEZ 40555 RZG-Z-1514 <i>* Výkonový vypínač, 3p</i>	1,000	kus			0,00	0,00
7	MAT	920 AN380619	Spotrebný materiál <i>* Výkonový vypínač, 3p</i>	1,000	%			0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				0,000			0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY M									
M21 - 155 Elektromontáže									
8	921	21019-0002	Montáž rozvodnice	1,000	kus		0,00		0,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	0,00	0,00

Odberteľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 30.05.2018

Stavba : GARÁŽE Nové Mesto nad Váhom

Objekt : podružné rozvodnice PR1-5, PR 7

Mestský úrad N. Mesto nad Váhom

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY INÉ									
PRÁCE A DODÁVKY INÉ									
1	MAT	920 AN383401	Vypínač In 32, Ue Ac 250V, 1 pol. OEZ 42330 <i>* Výkonový vypínač, 3p</i>	6,000	kus			0,00	0,00
2	MAT	920 AN574941	Skrinka rozvod., nepriehľadne dvere, počet radov 1 14 modulov v rade, IP40 Pe+N plast OEZ 40555 RZG-Z-1514 <i>* MINI PRAGMA PRIEHL' DVERE ZAPUST 1R 8M</i>	6,000	kus			0,00	0,00
3	MAT	920 AN574944	Spotrebný materiál <i>* MINI PRAGMA PRIEHL' DVERE ZAPUST 1R 8M</i>	1,000	%			0,00	0,00
4	MAT	920 AN669692	Prúdový chránič In 25A, Ue 23,0/400 V, I _{dn} 30mA, 2 pol iNc 10kA typ A-G OEZ 42464	12,000	kus			0,00	0,00
5	MAT	920 AN669693	Istič IN 16a, uE ac 230v/dc 72 v char. B 1 pol. Icn 10kA OEZ 41640 LTN16B-1	12,000	kus			0,00	0,00
6	MAT	920 AN669694	Istič In 10 A, Ue A&C 230V/DC 72V char. C 1 pol Icn 10kA OEZ 41655 LTN 10C-1	12,000	kus			0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				0,000			0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY M									
M21 - 155 Elektromontáže									
7	921	21019-0001	Montáž rozvodnice do 20kg	6,000	kus		0,00		0,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	0,00	0,00

Odberteľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 30.05.2018

Stavba : GARÁŽE Nové Mesto nad Váhom

Objekt : rozvádzač RG

Mestský úrad N. Mesto nad Váhom

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY INÉ									
PRÁCE A DODÁVKY INÉ									
1	MAT 357 001L0031		Rozvádzačová skrina Easy Box M460 20 DIN LT,IP65 Scame 655.00.20	1,000	kus			0,00	0,00
2	MAT 357 001L0032		Dvere plné 665.00.21 Scamé	1,000	kus			0,00	0,00
3	MAT 357 001L0033		Montážny plech scame 655.00.25	1,000	kus			0,00	0,00
4	MAT 357 001L0034		Pár montážnych konzol Scame 655.00.19	1,000	kus			0,00	0,00
5	MAT 357 001L0035		Modulárny montážny panel Scame 655.46012	1,000	kus			0,00	0,00
6	MAT 357 001L0036		Kryt pre mont. panel s otvorom a DIN lištou 1 modul	1,000	kus			0,00	0,00
7	MAT 357 001L0037		Kryt pre mont. panel bez otvoru 1/2 modul	1,000	kus			0,00	0,00
8	MAT 357 001L0038		Spotrebný materiál	1,000	sada			0,00	0,00
9	MAT 358 5300C251		Istič 3-pólový In 25 A Ue AC 230/400V/DC216 V charakteristika B, 3 pol lcn 10kA	1,000	kus			0,00	0,00
10	MAT 358 5300C261		Istič 3-pólový In 25A, Ue AC 230V/DC 72V, charakteristika B, lcn 10kA	1,000	kus			0,00	0,00
11	MAT 920 AN132981		Kombinovaný zvodíč bleskových prúdov a prepätia 1+2 lim 12,5kA,UcAc 335V výmenné moduly, varistor,iskrište <i>* zvodíč prepätia, 10kA, 4P, trieda ochrany "D"</i>	1,000	kus			0,00	0,00
12	MAT 920 AN192131		Vypínač 40A Ue 250/440 V 3 pol	1,000	kus			0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				0,000			0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY M									
M21 - 155 Elektromontáže									
13	921 21019-00021		Montáž	20,000	%		0,00		0,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	0,00	0,00