

VÝKAZ VÝMER – ELEKTROINŠTALÁCIA

Stavba: REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ VOJENSKEJ TELOCVIČNE
 Objekt: SO 01 Telocvičňa
 Profesia: Elektroinštalácia

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 10/2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M Práce a dodávky M							0,000	0,000	0,000	0,000
21-M Elektromontáže							0,000	0,000	0,000	0,000
1			Montáž komponentov do existujúceho rozvádzača RH	kpl	1,000					
2			Doplnenie existujúceho rozvádzača RH - materiál	kpl	1,000					
3			Montáž nového rozvádzača RMS	kpl	1,000					
4			Nový rozvádzač RMS - materiál	kpl	1,000					
5			Prívod do nového rozvádzača RMS - práca	kpl	1,000					
6			Prívod do nového rozvádzača RMS - materiál	kpl	1,000					
7			Svietidla							
8			Montáž svietidiel	kpl	1,000					
9			Nástenné prisadené svetidlo, exteriérové, vstavaný senzor pohybu, 1x24W	ks	1,000					
10			Nástenné prisadené svetidlo, interiérové, 1x16W	ks	4,000					
11			Nástenné prisadené svetidlo, interiérové, 1x24W	ks	1,000					
12			Stropné prisadené svetidlo, interiérové, 1x18W	ks	6,000					
13			Stropné prisadené svetidlo, interiérové, 1x24W	ks	3,000					
14			Stropné prisadené svetidlo, interiérové, vstavaný senzor pohybu, 1x36W	ks	2,000					
15			Stropné prisadené svetidlo, interiérové, vstavaný senzor pohybu, 1x24W	ks	3,000					
16			Stropné prisadené svetidlo, interiérové, trubcové, 2x18W	ks	21,000					
17			NO- LED núdzové svetidlo, nástenné, autonómne, Autotest, 1h	ks	10,000					
18			NO- LED núdzové svetidlo, nástenné, autonómne, Autotest, 1h, EXIT	ks	1,000					
19			Kábel uloženie 3 x 2,5	m	440,000					
20			Kábel CHKE-R-J B2ca 3x2,5	m	440,000					
21			Kábel uloženie 3 x 1,5	m	500,000					
22			Kábel CHKE-R-J B2ca 3x1,5, CHKE-R-O B2ca 3x1,5	m	360,000					
23			Kábel CHKE-V-J B2ca 3x1,5	m	140,000					
24			Vodič NN a VN v rúrkach CYA 6	m	90,000					
25			Vodič medený CYA 6,0 ztlazený	m	90,000					
26			Materiál pre ukončenie káblov - káblové oká, koncovky	kpl	1,000					
27			Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	kpl	1,000					
28			Ukončenie káblov do 3x1,5 (Káblové oko 3x CU)	kpl	1,000					
29			Ukončenie káblov do 3x2,5 (Káblové oko 3x CU)	kpl	1,000					
30			Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	kpl	1,000					
31			Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	14,000					
32			Vypínač rad 1, IP20, IP44, IP65	ks	14,000					
33			Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	6,000					
34			Prepínač rad 6, IP20, IP44, IP65	ks	6,000					
35			Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	0,000					
36			Prepínač rad 7, IP20, IP44, IP65	ks	0,000					
37			Senzor pohybu	ks	2,000					
38			PIR stropný, 360°	ks	2,000					
39			Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia jednoducha	ks	29,000					
40			Zásuvka 230V/16A/IP20, IP44, IP65 s viečkom a ochranou proti neoprávnenému použitiu	ks	16,000					
41			Zásuvka 230V/16A/IP20, IP44, IP65	ks	13,000					
42			Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	114,000					
43			Inštalčná krabica pristrojová, pod omietku	ks	49,000					
44			Rozbočovacia krabica, pod omietku	ks	25,000					
45			Rozbočovacia krabica do podhladu, na povrch	ks	40,000					
46			Rúrka tuhá elektroinšt. bezhalogénová uložená voľne alebo pod omietkou vrátane kolien typ 1529 - 16-32 mm	m	180,000					
47			Pevná trubka HFIRM16-32, bezhalogénová	m	180,000					
48			Rúrka ohybná elektroinšt. bezhalogénová, uložená pod omietkou, typ 23-16-32 mm	m	70,000					
49			Ohybná trubka HFXP16-32, bezhalogénová	m	70,000					
50			Protipožiarna prepážka a predel, vedľajšia protipožiarna obal káblov - "Pyrofol", veľkosť 0,20 m ²	kpl	1,000					
51			Certifikát a označenie pož. prepážky	kpl	1,000					
52			Svorkovnica vrátane zapojenia 45 - 150 mm ²	ks	5,000					
53			Svorka ekvipot. vyrovnania kovových častí	ks	5,000					
54			Podružný montážny materiál	kpl	1,000					
55			Upevňovací a drobný montážny materiál	kpl	1,000					
56			Označovaci štítky na kábel	kpl	1,000					
57			popisné štítky	kpl	1,000					
58			Prirážka na dopravu	%	5,000					
59			Mimostavenisková doprava	%	5,000					
60			Murárske výpomoci	%	3,000					
61			Presun dodávok	%	3,000					
62			Podružný materiál	%	3,000					
63			Podiel pridružených výkonov	%	3,000					
64			Demontáž pôvodnej bleskozvodnej sústavy z riešeného objektu v požadovanom rozsahu	kpl	1,000					
65			Opätovná montáž bleskozvodnej sústavy na riešený objekt v požadovanom rozsahu, vrátane materiálu a prác potrebných k realizácii	kpl	1,000					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby					0,000	0,000	0,000	0,000	
55			Realizačný projekt	kpl	1,000						
56			Revízie elektroinštalácie, bleskozvodu a uzemnenia	kpl	1,000						
57			Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000						
Celkom							0,000	0,000	0,000	8,865	